


Tunheimgarden

Nybygg  
Bjørnøyvegen 46-52





Claire Lonsdale

Eiendomsmegler Nybygg

970 31 359

[claire.lonsdale@emlsr.no](mailto:claire.lonsdale@emlsr.no)



Siv Merethe Jåtten

Eiendomsmegler MNEF

977 46 629

[Siv.jatten@emlsr.no](mailto:Siv.jatten@emlsr.no)

**DET HANDLER OM DRØMMER!**

Du ser kanskje for deg familien samlet rundt et godt måltid. Eller sommerkvelden med det gode uteområdet som innbyr til lek og hygge.

Vi har alle våre drømmer når det handler om den nye boligen.

For oss i EiendomsMegler 1 er det viktig å komme tidligst mulig i kontakt med deg, slik at du får mulighet til å gjøre de tilpasninger du ønsker i din nye bolig.

For å møte dine drømmer.

Vi anbefaler at du bruker litt tid på denne salgsoppgaven – ta gjerne kontakt med oss.

Vi er her for å realisere din boligdrøm.

# Prisliste

Bjørnøyvegen 46-52

| Eiendom         | BRA<br>m² | BRA-I<br>m² | Antall<br>sov. | *Salgspris<br>klar for<br>egeninnsats | Pris<br>egeninnsats<br>pakke | Pris ferdig<br>bolig | Omk.   | Pris ferdig bolig<br>inkl. omk | Status |
|-----------------|-----------|-------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Bjørnøyvegen 46 |           |             |                |                                       |                              |                      |        |                                | Solgt  |
| Bjørnøyvegen 48 |           |             |                |                                       |                              |                      |        |                                | Solgt  |
| Bjørnøyvegen 50 | ca 137    | ca 132      | 3-4            | 6 390 000                             | 250 000                      | 6 640 000            | 82 590 | 6 722 590                      |        |
| Bjørnøyvegen 52 | ca 137    | ca 132      | 3-4            | 6 490 000                             | 250 000                      | 6 740 000            | 82 590 | 6 822 590                      |        |

Prislisten er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører.

All informasjon er godkjent av selger. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

\* Boligen leveres klar for egeninnsats - Gulv- og malingspakke leveres ferdig mot et pristillegg på kr. 250.000

# Informasjon om prosjektet

## SELGER

Navn: Stolt Prosjekt AS  
Adresse: Folkvordveien 11, 4318 SANDNES  
Org.nr: 995169088

## PROSJEKTETS HJEMMESIDE

[www.tunheimgarden.no](http://www.tunheimgarden.no)

## ADRESSE

Bjørnøyvegen 48-52, 4344 BRYNE

## REGISTERBETEGNELSE

Gnr. 2, bnr. 997 i Time kommune. - Bjørnøyvegen 48  
Gnr. 2, bnr. 998 i Time kommune - Bjørnøyvegen 50  
Gnr. 2, bnr. 999 i Time kommune - Bjørnøyvegen 52

Interne veier er opprettet som et realsameie

Realsameier:

Gnr. 2, bnr. 1023 i Time kommune. (Ideell andel 1/33.)  
Gnr. 2, bnr. 1026 i Time kommune. (Ideell andel 1/9.)

## PRIS

Pris fra 6 390 000 til 6 490 000  
Totalpris fra 6 472 500 til 6 572 500

Boligen leveres klar for egeninnsats. For et pristillegg stort kr. 250.000,- leveres boligen ferdig med gulv- og malerpakke.

Boligene selges til faste priser. Selger står fritt til å endre prisene på usolgte boliger uten forutgående varsel, når selger finner dette hensiktsmessig. Det vises for øvrig til prislisten.

## OMKOSTNINGER

Dokumentavgift av tomteverdi kr. 2.260.000,-  
som utgjør kr. 56 500,-  
Tinglysingsgebyr skjøte kr. 545,-  
Tinglysingsgebyr pantedokument kr. 545,-  
Utstedelse av målebrev kr. 25.000,-  
**Tot. omkostninger krl 82 590,-**

Det tas forbehold om endringer av satsene for offentlige gebyrer og avgifter, herunder tinglysingsgebyrer og merverdiavgift.

Statens kartverk avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og eventuell endring er kjøpers ansvar og risiko.

Omkostning pr. bolig fremgår av side 1.

## BETALINGSBETINGELSER

Hele kjøpesummen betales ved overtakelse av boligen. Boligen tinglyses i kjøpers navn først ved tidspunkt for ferdigstillelse og overtagelse. Det innbetalte beløpet tilhører kjøper, og kan ikke frigis til selger inntil det enten er stilt forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova § 47 eller kjøper har fått tinglyst hjemmel til boligen.

Resterende del av kjøpesum samt omkostninger innbetales pr. overtakelsesdato.

Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr. 100.

## OFFENTLIGE FORBEHOLD

Prosjektet er rammegodkjent av Time kommune.

Før endelig offentlig godkjenning kan kommunen etablere eller forutsette tiltak og innretninger på eller ved eiendommen og boligen.

## SELGERS FORBEHOLD

Forsinket levering.  
I dag er det stor etterspørsel etter trelast i kombinasjon med utfordrende tømmertilgang i mange land. Grunnen til situasjonen er oppståtte er komplisert og sammensatt av ulike faktorer som økt etterspørsel og billeangrep.

Den internasjonale råvareproduksjonen har også fått konsekvenser for Norge og skaper en usikkerhet om produsentene greier å forsyne markedet med nok material. Utbygger tar forbehold om at utfordringer med å skaffe materialer kan føre til forsinket overtakelse og vil kunne kreve fristforlengelse på bakgrunn av dette uten at det gir kjøper rett til dagmulk.

Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold, brann, vannskade, innbrudd o.l gir selger rett til å forlenge fristen for overtakelse.

Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell. Se for øvrig rettledning på kjøpsbekreftelsen.

Salgsoppgaven er utarbeidet på grunnlag av opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og selgers leverandører. All informasjon er godkjent av selger. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.



## **OVERTAKELSE**

Selgerens frist til å ha boligen klar til overtakelse fastsettes til 460 kalenderdager etter at

a) forbrukeren har stilt sikkerhet i form av finansieringsbekreftelse.

b) Forbruker har signert

produksjonsskjema/endringsavtale.

Se også punkt 27 og 28 under særlige bestemmelser.

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om selger ferdigstiller boligen før oppgitt ferdigstillelsesdato. Kjøper skal varsles om nytt overtakelsestidspunkt, minst 8 uker før. Dette avviker fra bransjenormen.

Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet, jfr. Bustadoppføringslova §18.

Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i en ferie.

Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.

Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggsleveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til leilighet finner sted.

Kjøper kan ikke nekte å overta selv om fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført.

Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider.

Kjøper kan ikke nekte å overta boligen mot midlertidig brukstillatelse selv om det gjenstår arbeider som nevnt foran eller arbeid gjenstår på fellesområdene. Det samme gjelder dersom tinglysing av hjemmelsovergang ikke kan gjennomføres på overtakelsesdagen.

Oppgjøret vil bli stående på meglers klientkonto såfremt det ikke er stilt §47 garanti. De siste 10% av kjøpesummen skal uansett stå på meglers klientkonto inntil hjemmelen er overført.

Dersom kjøper skal utføre innvendig arbeid på boligen før overtagelse, må dette skje innen 2 mnd. etter at kunder har fått tilgang til boligen. Dersom fristen overskrides vil arbeidene bli utført av selger for kjøpers regning.

Der kjøper ikke skal utføre egeninnsats kan overtakelse tidligst skje når ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Ved overtakelse skal det dokumenteres at alle innbetalinger, inkludert eventuelle tilleggs leveranser, er betalt før utlevering av nøkkel til boligen finner sted.

Før overtakelse vil det bli gjennomført befaringsgang der boligen blir gjennomgått/befart samtidig som boligens driftsinstruks/FDV-mappe blir utlevert/gjennomgått. Påpekte og aksepterte /omforente mangler skal utbedres innen rimelig tid.

Boligen skal overleveres i ryddet stand og boligen skal være byggerengjort.

Kjøper bør planlegge eventuelt salg av egen bolig med god margin i forhold til stipulert overtakelse, da det kan oppstå forsinkelser i byggeprosessen. Boligen kan også bli ferdigstilt før oppgitt ferdigstillelse dato.

## **AREALANGIVELSE**

BRA: ca 137 kvm

BRA-I: ca. 132 kvm

BRA-E: 5 kvm

### **BRA-i**

Står for internt bruksareal og er alt arealet innenfor boenheten. Her vil også sjakter være med i arealet hvis den ligger inntil enheten.

Eksempel på dette stue, soverom, kjøkken, entré, bad, loftsrom, innvendig bod og gangareal.

Dersom boligen består av en bruksenhet med flere selvstendige boenheter, skal de selvstendige boenhetene kategoriseres som BRA-i.

Et eksempel på dette kan være en enebolig med adskilt utleieenhet.

### **BRA-e**

Står for eksternt bruksareal. Det er bruksareal av alle rom som ligger utenfor selve boenheten, men som tilhører denne.

For eksempel kan dette være arealer som har inngang fra fellesareal eller utvendig inngang som f.eks. boder.

### **BRA-b**

Står for innglasset balkong og er arealet av innglasset balkong tilknyttet boenheten.

### **BRA**

Totalt bruksareal er summen av BRA-i, BRA-e og BRA-b.

Åpent areal

Er arealet av terrasser og åpne balkonger tilknyttet boenheten, målt til innsiden av rekkverket.

AHL (areal med lav himlingshøyde)

Er areal med lav himlingshøyde som måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra kravet til himlingshøyde.

Dette arealet skal ikke opplyses alene, men sammen med korrekt målt BRA

#### **GUA (gulv areal)**

Dette er gulvareal som ikke er måleverdige på grunn av skråtak og lav takhøyde.

#### **BRA og ALH er GUA.**

Arealer for boliger, balkonger og terrasser er angitt så nøyaktig som mulig. Selger tar imidlertid forbehold om mindre avvik blant annet som følge av at prosjektet per i dag ikke er detaljprosjektet. Eventuelle mindre avvik i oppgitt areal gir ikke kjøper rett til å kreve prisavslag. Selger skal informere kjøper dersom det oppstår vesentlige avvik.

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/selger og er oppmålt etter tegninger datert 01.09.2022.

*Arealberegningene er angitt i henhold til Veileder for NS3940. Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene.*

#### **INNHold**

Det vises til planskisse vedrørende innhold til den enkelte bolig.

#### **STANDARD**

Boligen leveres klar for egeninnsats. For et pristillegg stort kr. 235.000,- leveres boligen ferdig.

Se leveransebeskrivelse/romskjema fra selger.

#### **ANTALL SOVEROM**

3 - 4 soverom

#### **EIERFORM**

Eiet

#### **BOLIGTYPE**

Prosjekterte eneboliger

#### **BYGGEMÅTE**

Plate på mark, bygget i tre.

Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

#### **BYGGEÅR**

Forventet ferdigstilt 2025

#### **TOMT**

Bjørnøyvegen 48 - ca. 258 kvm

Bjørnøyvegen 50 - ca. 251 kvm

Bjørnøyvegen 52 - ca. 267 kvm

I tillegg har eiendommene andel i fellesområdene gnr. 2, bnr. 1023 i Time (1/33) og gnr. 2 bnr. 1026 i Time (1/9).

Eksakt tomteareal vil først fremkomme etter sammenføring/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Kjøper må akseptere avvik på tomtestørrelsen da det angitte areal ikke er oppmålt enda.

#### **PARKERING/GARASJE**

Boligen leveres med carport/biloppstillingsplass på egen eiendom.

#### **TILVALG**

Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider:

- a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer
- b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse, eller
- c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet.

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kontraktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.

Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag.

Dersom det ikke er stilt §47 garanti skal tilleggsvederlaget betales ved overtakelsen.

Når prosjektet er igangsatt vil det bli satt frister for tilvalg og endringer. Det gjøres oppmerksom på at selgers frister for tilvalg og endringer kan være utgått på avtaletidspunktet. Kjøper oppfordres til å ta forbehold i sitt kjøpetilbud dersom det er en forutsetning å kunne gjøre endringer på selgers leveranse.

## **FELLESAREAL/UTOMHUSAREALER**

Ved overtakelse kan det gjenstå mindre utvendige og/eller innvendige arbeider på eiendommens fellesarealer. Gjennomgang av fellesarealer vil bli gjennomført med sameiets styre etter overtakelse av boligene. Kjøper aksepterer at sameiets styre skal representere alle sameierne ved gjennomgang av fellesarealene.

Overtakelse av boligene kan ikke nektes av kjøper selv om utomhusarealer ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen.

Det gjøres oppmerksom på at leveransebeskrivelsen/utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer vil forekomme. Kjøper kan utøve tilbakehold av nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene.

Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene. Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen.

Ovennevnte oppfordring om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som gjenstår for å få ferdigattest.

## **VELFORENING**

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlige myndigheter krever det, kan selger sørge for etablering av velforening eller lignende som kjøper blir pliktig medlem av.

Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i den aktuelle forening/sameie.

Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens/sameiets rettigheter og plikter.

Regulert fellesareal skal/kan overskjøtes velforeningen som etableres for det samlede boligfelt.

Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien for boligen, og betales ved overskjøting av boligen.

## **REGULERINGSFORHOLD**

Boligen ligger i et område regulert til bolig.

Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler, og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

## **FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE**

Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør før midlertidig brukstillatelse foreligger.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.

Å bebo uten brukstillatelse kan medføre krav om utflytting og eventuelle bøter fra kommunen. Ved å velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter.

## **HEFTELSE/SERVITUTTER**

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1121/2/996:

25.08.1922 - Dokumentnr: 900160 - Erklæring/avtale  
BESTEMMELSE OM REGULERING AV MYROMRÅDE

Overført fra: Knr:1121 Gnr:2 Bnr:54

Gjelder denne registerenheten med flere

15.04.1930 - Dokumentnr: 900057 - Utskifting  
BESTEMMELSE OM TORVRETTIGHETER

Overført fra: Knr:1121 Gnr:2 Bnr:54

Gjelder denne registerenheten med flere

28.01.1983 - Dokumentnr: 852 - Erklæring/avtale  
RETT FOR TIME KOMMUNE TIL KABLER M.V.

Overført fra: Knr:1121 Gnr:2 Bnr:54

31.07.1990 - Dokumentnr: 6639 - Elektriske kraftlinjer  
Overført fra: Knr:1121 Gnr:2 Bnr:54

11.06.2018 - Dokumentnr: 869551 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver  
Rettighetshaver: Tjødna AS

Org.nr: 913 014 634

Overført fra: Knr:1121 Gnr:2 Bnr:54

19.09.2022 - Dokumentnr: 1043593 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver  
Rettighetshaver: Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS  
Org.nr: 834 001 942

06.09.2019 - Dokumentnr: 1042083 - Registrering av grunn

Denne matrikkelenhet opprettet fra:

Knr:1121 Gnr:2 Bnr:54

Ved overskjøting til ny hjemmelshaver, vil det på eiendommen bli tinglyst:

Nabo kan utføre utvendig vedlikehold på egen bolig ved å midlertidig plassere stige eller lignende på eiendommen.

Ingen pengeheftelser følger boligen ved salg.

Utskrift av disse heftelsene kan fås ved henvendelse til megler.

Selger forbeholder seg rett til å tinglyse de erklæringer som plan- og bygningsmyndighetene eller andre (inkludert selger) måtte ønske, for hensiktsmessig å kunne gjennomføre utbyggingen av eiendommen og boligen samt drift og vedlikehold av fellesområder, nettverk m.m.

Fra hovedbølet som eiendommen og boligen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser som erklæringer/avtaler.

#### **AVBESTILLING**

Kjøpers adgang til å avbestille følger av bustadoppføringslova kap. VI.

Dersom forbrukeren avbestiller fastsetter selgeren krav på vederlag og erstatning i samsvar med Bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Det vil si at kjøper bærer all risiko ved avbestilling.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet av kjøper.

Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.

#### **ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER**

Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre priser og kjøpsbetingelser på usolgte boliger, uten forutgående varsel når selger finner dette hensiktsmessig.

Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, annonser, VR, bilder og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Dette materialet vil derfor inneholde detaljer – eksempelvis beplantning, innredning, møbler, omfang av kjøkkeninnredning, tekst og andre ting – som ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.

Inntegnet utstyr/inventar som er stiplet medfølger ikke. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene.

Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt kjøpstilbud inngis. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger, og tegninger som er presentert i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.

Det gjøres oppmerksom på at det foreligger et avvik på tegninger i hovedprospektet og denne prislisten. Tegninger i denne prislisten er de gjeldene. Avviket er et ekstra vindu på hovedsoverommet i 2.etasje. Se vedlagte tegninger.

Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl. a. den arkitektoniske utformingen av byggene.

Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen i brosjyre fra utbygger skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstillende plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift.

Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring.

#### **AVTALEBETINGELSER**

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelse.

Bustadoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3.

Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til eget bruk.

Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når boligene er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fasteiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova.

Kjøper er innforstått med at forpliktende finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht.

Bustadoppføringslovas § 46 2.ledd, og at disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank.

Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningsalg i så fall dekkes av kjøper.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av boligen til seg, må det tas forbehold om dette i kjøpstilbudet.

Interessenter og kjøper godtar at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

### **GARANTIER**

For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47.

Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende.

### **ENERGIMERKING**

Selger har ikke energimerket bygningen enda da det som kjent er tidlig i prosjekteringsfasen. Karakterskalaen strekker seg fra A (best) til G (dårligst). De aller fleste boliger vil ikke få toppkarakter. Nye boliger som tilfredsstiller byggeforskriften i dag, vil normalt få C eller D. Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse.

### **OPPVARMING**

Boligen baserer seg på elektrisk oppvarming i tillegg til vedovn. Se forøvrig leveransebeskrivelse

### **ADGANG TIL Utleie**

Det er kun en bruksenhet som selges. Ingen restriksjoner utover generelt krav om radonmåling ved utleie.

### **INTERNETT- OG TV-LEVERANDØR**

Det er trukket fiberrør til Lyse inn i svakstrømskap. Kjøper er selv ansvarlig for bestilling av abonnement for kabel-tv/internett/telefoni og bekoster dette selv.

### **KOMMUNALE AVGIFTER OG FORMUESVERDI**

Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av ligningskontor og kommune etter ferdigstillelse. Formuesverdien er blant annet avhengig av om boligen er en primær- eller sekundærbolig. Se [www.skatteetaten.no](http://www.skatteetaten.no) for mer informasjon. Spørsmål om kommunal eiendomsskatt rettes til kommunen.

### **VEI, VANN OG AVLØP**

Veien inn til feltet er offentlig. Stikkvei inn til boligene er et realsameie (eierandel 1/9). Stikkveien inn til egen tomt vedlikeholdes gjennom realsameiet. Vann og avløp til eiendommen er offentlig. Stikkledning fra

det offentlige nettet og inn til bolig, vedlikeholdes og repareres av kjøper, evt realsameiet om feilen ligger i felles vei.

### **EVENTUELL TRANSPORT AV AVTALEN**

Videresalg av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger. Selger betinger seg et administrasjonsgebyr på kr 50 000,-. I tillegg kommer kostnader ved bruk av megler.

Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke. Det opplyses

om at dersom boligen er kjøpt av profesjonell/investor med henblikk på å ikke overta eller bebo denne, herunder som et videresalgssubjekt vil videresalget reguleres av Bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i Bustadoppføringslova ved ev. videresalg som også medfører garantistillelse.

### **KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT**

Kjøper har selv ansvaret for å gjøre seg kjent med salgsprospekt/prisliste, reguleringsplaner, leveransebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

### **MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV EN HANDEL**

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptre på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør.

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende

mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.

Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

### **BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE OG BUD**

Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell. For bolig uten budgivning gis EiendomsMegler 1 rett til å akseptere bindende kjøpsbekreftelser i henhold til prisliste. Dette betyr at kjøper ikke kan trekke tilbake sin bindende kjøpsbekreftelse etter at denne har kommet til meglers kunnskap. Kjøpet er bindende så lenge det ikke er tatt forbehold, også knyttet til risikoen ved salg av egen bolig og pris på denne. Normalt må det skaffes mellomfinansiering for kjøpet inntil nåværende bolig er solgt og/eller overtatt og oppgjør foretatt.

### **SELGERS SANKSJONER**

Dersom forfallstidspunktet for hele eller vesentlige deler av kjøpesummen oversittes med 3 uker eller mer, betraktes oversittelsen som vesentlig kontraktsbrudd, som gir selger rett til å heve kontrakten.

Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i boligen før fullt oppgjør har funnet sted og kjøper misligholder betaling av kjøpesummen, vedtar kjøper at misligholdet skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 nr. 86 § 13-2, 3 ledd bokstav e). Selger tar også forbehold om å heve kontrakten, jfr. Buofl. § 57 andre ledd.

### **TVISTER**

Twister mellom partene skal primært søkes løst ved forhandlinger mellom partene. Fører ikke forhandlingene fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstolene ved boligens vernetting.

### **FINANSIERING**

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i SpareBank 1.

### **FORSIKRING**

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler setter deg gjerne i forbindelse med en forsikringsrådgiver.

### **VERDIVURDERING**

Vi tilbyr verddivurdering av boligen din dersom du vurderer salg. Verdivurderingen utføres av erfarne meglere, og skal gjenspeile eiendommens normale verdi på vurderingstidspunktet.

### **VEDLEGG**

Tegninger datert 01.09.2022 i brosjyre  
Reguleringsplan nr. 0476 sist revidert 25.04.2024 med  
bestemmelser datert 05.03.2024  
Beskrivelse og romskjema i brosjyre  
Utenomhusplan datert 01.09.2022

Formingsveileder

Generelle betingelser Stolt Prosjekt 08.09.2023

Grunnbok

Heftelser

Bustadoppføringslova

### **OPPDRAKSANSVARLIG**

Megler: Claire A. Lonsdale

Tittel: Eiendomsmegler Nybygg

Telefon: 970 31 359

mail: [claire.londale@emlsr.no](mailto:claire.londale@emlsr.no)

Megler: Siv Merethe Jåtten

Tittel: Eiendomsmegler1 Nybygg MNEF

tlf. 977 46 629

mail: [sivjatten@emlsr.no](mailto:sivjatten@emlsr.no)

Eiendomsmegler 1 Nybygg Jæren

Adresse: Postboks 334, 4349 BRYNE

Telefon: 51 77 89 90

Org.nr.: 985823537

E-post: [jerem@emlsr.no](mailto:jerem@emlsr.no)

[www.eiendomsmegler1.no](http://www.eiendomsmegler1.no)

Oppdragsnummer prosjektmaster: 2406235005

Oppdatert dato: 19.02.2025.









## **BF 9A - BJØRNØYAVEGEN 50**

2 etasjer

3-4 soverom

2 stuer

BRA bolig


1.etg: 57,8 m<sup>2</sup>

2.etg: 74,2 m<sup>2</sup>

Totalt bolig: 132,0 m<sup>2</sup>


sportsbod (i bolig): 5,0 m<sup>2</sup>

|                           |                                                                                       |                          |                              |                            |                                 |                    |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|------|
| STUDIO AASE<br>ARKITEKTUR |  | ENEBOLIG - TUNHEIMGARDEN | BJØRNØYVEGEN 50              | TEGNINGER TIL BYGGEMELDING | AREALER BOLIG<br><br>01.09.2022 | sign/kontr.<br>PAA | 0120 |
|                           |                                                                                       | TIME KOMMUNE             | FELT - BF 9A - GNR/BNR 2/998 | TEGNINGER ARKITEKT         |                                 |                    |      |



|                           |                                          |                                                 |                                                  |            |                             |      |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------|
| STUDIO AASE<br>ARKITEKTUR | ENEBOLIG - TUNHEIMGARDEN<br>TIME KOMMUNE | BJØRNØYVEGEN 50<br>FELT - BF 9A - GNR/BNR 2/988 | TEGNINGER TIL BYGGEMELDING<br>TEGNINGER ARKITEKT | PLAN 1.ETG | 1:100<br>sign/kontr.<br>PAA | 0121 |
|                           |                                          |                                                 |                                                  | 01.09.2022 |                             |      |





STUDIO AASE  
ARKITEKTUR

ENEBOLIG - TUNHEIMGARDEN  
TIME KOMMUNE

BJØRNØYVEGEN 50  
FELT - BF 9A - GNR/BNR 2/998



TEGNINGER TIL BYGGEMELDING  
TEGNINGER ARKITEKT

PLAN 2.ETG  
01.09.2022

1:100  
sign/kontr.  
PAA



0122








|                           |                                          |                                                 |                                                  |                       |                    |      |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| STUDIO AASE<br>ARKITEKTUR | ENEBOLIG - TUNHEIMGARDEN<br>TIME KOMMUNE | BJØRNØYVEGEN 50<br>FELT - BF 9A - GNR/BNR 2/998 | TEGNINGER TIL BYGGEMELDING<br>TEGNINGER ARKITEKT | FASADER<br>01.09.2022 | 1:100              | 0124 |
|                           |                                          |                                                 |                                                  |                       | sign/contr.<br>PAA |      |





|                           |                                                                                       |                          |                              |                            |            |                    |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|--------------------|------|
| STUDIO AASE<br>ARKITEKTUR |  | ENEBOLIG - TUNHEIMGARDEN | BJØRNØYVEGEN 50              | TEGNINGER TIL BYGGEMELDING | FASADER    | 1:100              | 0125 |
|                           |                                                                                       | TIME KOMMUNE             | FELT - BF 9A - GNR/BNR 2/988 | TEGNINGER ARKITEKT         | 01.09.2022 | sign/kontr.<br>PAA |      |



|                           |                           |                                                 |                                                  |                     |                             |      |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------|
| STUDIO AASE<br>ARKITEKTUR | ENERBOLIG - TUNHEIMGARDEN | BJØRNØYVEGEN 50<br>FELT - BF 9A - GNR/BNR 2/998 | TEGNINGER TIL BYGGEMELDING<br>TEGNINGER ARKITEKT | SNITT<br>01.09.2022 | 1:100<br>sign/kontr.<br>PAA | 0126 |
|                           |                           |                                                 |                                                  |                     |                             |      |


|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="319 560 734 1993"> </div> <div data-bbox="782 179 1181 1993"> </div> | <div data-bbox="1468 35 1508 2060"> <div> <div>STUDIO AASE</div> <div>ARKITEKTUR</div> </div> </div> <div data-bbox="1468 2060 1508 2204"> <div> <div>ENERBOLIG - TUNHEIMGARDEN</div> <div>TIME KOMMUNE</div> </div> </div> | <div data-bbox="1508 35 1548 2060"> <div> <div>BJØRNØYVEGEN 50</div> <div>FELT - BF 9A - GNR/BNR 2/988</div> </div> </div> <div data-bbox="1508 2060 1548 2204"> <div> <div>TEGNINGER TIL BYGGEMELDING</div> <div>TEGNINGER ARKITEKT</div> </div> </div> | <div data-bbox="1548 35 1588 2060"> <div> <div>PLAN 1. ETG - SAMLET BOLIG 36-52</div> <div>01.09.2022</div> </div> </div> <div data-bbox="1548 2060 1588 2204"> <div> <div>1.250</div> <div>sign/kontr. PAA</div> </div> </div> | <div data-bbox="1588 35 1596 2204"> <div>0127</div> </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|





|                           |                           |                                          |                                                 |                                                  |                              |                             |      |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------|
| STUDIO AASE<br>ARKITEKTUR | STUDIO AASE<br>ARKITEKTUR | ENEBOGIG - TUNHEIMGARDEN<br>TIME KOMMUNE | BJØRNØYVEGEN 50<br>FELT - BF 9A - GNR/BNR 2/988 | TEGNINGER TIL BYGGEMELDING<br>TEGNINGER ARKITEKT | TAKPLAN - SAMLET BOLIG 36-52 | 1:250<br>sign/kontr.<br>PAA | 0129 |
|                           |                           |                                          |                                                 |                                                  |                              |                             |      |





|                           |                                                                                       |                          |                              |                            |                |                    |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|------|
| STUDIO AASE<br>ARKITEKTUR |  | ENEBOLOG - TUNHEIMGARDEN | BJØRNØVVEGEN 50              | TEGNINGER TIL BYGGEMELDING | FASADER SAMLET | 1:200              | 0130 |
|                           |                                                                                       | TIME KOMMUNE             | FELT - BF 9A - GNR/BNR 2/998 | TEGNINGER ARKITEKT         | 01.09.2022     | sign/kontr.<br>PAA |      |

## **BF 9B - BJØRNØYAVEGEN 52**

2 etasjer

3-4 soverom

2 stuer

BRA bolig


1.etg: 57,8 m<sup>2</sup>

2.etg: 74,2 m<sup>2</sup>

Totalt bolig: 132,0 m<sup>2</sup>

sportsbod (i bolig): 5,0 m<sup>2</sup>

|                           |                                                                                       |                                          |                                                 |                                                  |                             |                    |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------|
| STUDIO AASE<br>ARKITEKTUR |  | ENEBOLIG - TUNHEIMGARDEN<br>TIME KOMMUNE | BJØRNØYVEGEN 52<br>FELT - BF 9B - GNR/BNR 2/999 | TEGNINGER TIL BYGGEMELDING<br>TEGNINGER ARKITEKT | AREALER BOLIG<br>01.09.2022 | sign/kontr.<br>PAA | 0136 |
|                           |                                                                                       |                                          |                                                 |                                                  |                             |                    |      |



STUDIO AASE  
ARKITEKTUR

ENEBOLIG - TUNHEIMGARDEN  
TIME KOMMUNE

FELT - BF 9B - GNR/BNR 2/999

BJØRNØYVEGEN 52

TEGNINGER TIL BYGGEMELDING


PLAN 1.ETG

01.09.2022

1:100  
sign/kontr.  
PAA

0137

|                           |                                           |                                                 |                                                  |            |                             |      |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------|
| STUDIO AASE<br>ARKITEKTUR | ENEBOILIG - TUNHEIMGARDEN<br>TIME KOMMUNE | BJØRNØYVEGEN 52<br>FELT - BF 9B - GNR/BNR 2/999 | TEGNINGER TIL BYGGEMELDING<br>TEGNINGER ARKITEKT | PLAN 2.ETG | 1:100<br>sign/kontr.<br>PAA | 0138 |
|                           |                                           |                                                 |                                                  |            | 01.09.2022                  |      |



STUDIO AASE  
ARKITEKTUR

ENEBOLIG - TUNHEIMGARDEN  
TIME KOMMUNE

BJORNOYVEGEN 52  
FELT - BF 9B - GNR/BNR 2/999


TEGNINGER TIL BYGGEMELDING  
TEGNINGER ARKITEKT

TAKPLAN  
01.09.2022


1:100  
sign/contr.  
PAA

0139







FASADE NORD-VEST  
BOLIG 52








FASADE SØR-ØST  
BOLIG 52



|                           |                                          |                                                 |                                                  |            |                             |      |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------|
| STUDIO AASE<br>ARKITEKTUR | ENEBOGIG - TUNHEIMGARDEN<br>TIME KOMMUNE | BJØRNØYVEGEN 52<br>FELT - BF 9B - GNR/BNR 2/999 | TEGNINGER TIL BYGGEMELDING<br>TEGNINGER ARKITEKT | FASADER    | 1:100<br>sign/kontr.<br>PAA | 0140 |
|                           |                                          |                                                 |                                                  | 01.09.2022 |                             |      |




|                           |                                                                                       |                          |                              |                            |            |                    |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|--------------------|------|
| STUDIO AASE<br>ARKITEKTUR |  | ENEBOLIG - TUNHEIMGARDEN | BJØRNØVVEGEN 52              | TEGNINGER TIL BYGGEMELDING | FASADER    | 1:100              | 0141 |
|                           |                                                                                       | TIME KOMMUNE             | FELT - BF 9B - GNR/BNR 2/999 | TEGNINGER ARKITEKT         | 01.09.2022 | sign/contr.<br>PAA |      |












|                                                           |                                                                           |                                                                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <div> <div>STUDIO AASE</div> <div>ARKITEKTUR</div> </div> | <div> <div>ENERBOLIG - TUNHEIMGARDEN</div> <div>TIME KOMMUNE</div> </div> | <div> <div>BJØRNØVVEGEN 52</div> <div>FELT - BF 9B - GNR/BNR 2/999</div> </div> | <div> <div>TEGNINGER TIL BYGGEMELDING</div> <div>TEGNINGER ARKITEKT</div> </div> | <div> <div>TAKPLAN - SAMLET BOLIG 36-52</div> <div>01.09.2022</div> </div> | <div>1:250</div> <div>sign/contr. PAA</div>                                                      | <div>0145</div> |
|                                                           |                                                                           |                                                                                 |                                                                                  |                                                                            | <div>  </div> |                 |



|                           |                                                                                       |                          |                              |                            |                |                    |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|------|
| STUDIO AASE<br>ARKITEKTUR |  | ENEBOLIG - TUNHEIMGARDEN | BJØRNØYVEGEN 52              | TEGNINGER TIL BYGGEMELDING | FASADER SAMLET | 1:200              | 0146 |
|                           |                                                                                       | TIME KOMMUNE             | FELT - BF 9B - GNR/BNR 2/999 | TEGNINGER ARKITEKT         | 01.09.2022     | sign/kontr.<br>PAA |      |



# Utomhusplan Bjørnøyvegen 36-52



Betongplate

Belegningsstein

Terrasse imp 28x120

Maskinplanert jord

Blomsterkasse

Gjerde Høyde 1,2m

Dato: 01.09.2022





Time kommune

## KARTUTSNITT

Eiendom: Gnr: 2 Bnr: 996 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Bjørnøyvegen 46  
4344 BRYNE

Annen info:




Målestokk  
1:1000



## Tegnforklaring

|                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matrikkelnummer                                                                                                        | MatrikelnummermedFnr                                                                                                                     | Kommunalveg gatenavn.                                                                                                   |
| Privatveg gatenavn.                                                                                                    |  Innmålt tre                                            |  Mast                                |
|  Hekk                                 |  Gatelys (belysningspunkt)                              |  Flaggstang                          |
|  Teiggrensepunkt                      |  Teiggrense god nøyaktighet (10 cm eller bedre)         |  Teiggrense nøyaktighet (11 - 30 cm) |
|  Teiggrense nøyaktighet (31 - 200 cm) |  Teiggrense dårlig nøyaktighet (201 cm eller dårligere) |  Teiggrense fiktiv                   |
|  Frittstående mur                     |  Loddrett mur                                           |  Steingjerde                         |
|  Bygningsdelelinje                    |  Bygningslinje                                          |  Bygningsavgrensning tiltak          |
|  Mønelinje                            |  Takkant                                                |  Takoverbyggkant                     |
|  Taksprang                            |  Trapp inntill bygg                                     |  Veranda                             |
|  Annet vegareal avgrensning           |  Gang- og sykkelvegkant                                 |  Gangvegkant                         |
|  Sti                                  |  Trafikkøykant                                          |  Vegdekkekant                        |
|  Vegkant annet vegareal avgrensning   |  Vegkantavkjørsel                                       |  Frittstående trapp                  |
|  Godkjente byggetiltak                |  Takoverbygg                                            |  Udefinerte bygg                     |
|  Bolig                              |  Fiskeri og landbruk                                  |  Garasje og uthus                  |
|  Annen næring                       |  Eiendom                                              |  Gang- og sykkelveg                |
|  Veg                                |  Forsenkningskurve                                    |  Høydekurve                        |
|  Lekeplass                          |  Bebygde område                                       |  Annet                             |



[illegible]



---

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL

**DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG  
BARNEHAGE, TUNHEIM**

**Plan nr  
0476.00**

Vedtatt av Time kommunestyre den 19.09.2017, revidert 31.01.2019  
Dato: 05.09.2017

## **§ 1. FORMÅL MED PLANEN**

---

Målsettingen med planen er å utvikle Tunheim hageby. Boligområdet skal ha konsentrert småhusbebyggelse på Bryne. Det skal i tillegg planlegges et offentlig friområde og utvidelse av eksisterende barnehage.

Området reguleres til følgende arealformål, jf. Plan- og bygningsloven § 12-5

**BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5, 1. ledd)**

Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse

Boligbebyggelse - Konsentrert småhusbebyggelse

Barnehage

Energianlegg

Renovasjonsanlegg

Lekeplass

Annet uteoppholdsareal

**SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, 2. ledd)**

Kjøreveg

Fortau

Gatetun/Gågate

Gang-/sykkelveg

Gangveg/gangareal

Annen veggrunn – tekniske anlegg

Annen veggrunn – grøntareal

Parkeringsplasser (på grunnen)

**GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5, 3. ledd)**

Friområde

**HENSYNSSONER (§ 12-6)**

Frisikt

Flom

**BESTEMMELSEOMRÅDER (§ 12-7)**

Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer

Flomvei

Utforming

Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg

## § 2. KRAV TIL SØKNAD OM TILTAK

---

### §2.1 TEKNISK PLAN

Det skal utarbeides en samlet teknisk plan i M 1:500 for alle arealer til felles og offentlig lek, renovasjon, felles parkering, gangveier og kjøreveier. Planen skal vise terrengbearbeiding, murer, gjerder, beplantning, møblering, overvannshåndtering, vannforsyning, avløp og belysning.

Tekniske planer skal godkjennes av Time kommune.

### §2.2 UTOMHUSPLAN

Med søknad om byggetillatelse stilles det krav til utomhusplan i M 1:200. Utomhusplan skal vise forholdet til nåværende og framtidig terreng med terrengbearbeiding, tomtegrenser, plassering av bolig/carport/garasje/bod, biloppstilling, beplantning, murer og gjerder over 0,5 meter, trapper, fast møblering og areal for lek og opphold, parkering og avkjørsler til offentlig vei og andre faste innretninger.

### §2.3 KRAV TIL BYGGESØKNAD

Byggesøknad skal søkes samlet for hvert delfelt, med unntak av innenfor BF18 og BF19 hvor det tillates at hver enkelt bolig søkes separat.

Boder, carporter, murer over 0,5m og evt. overbygde sykkelparkeringsplasser skal søkes sammen med boligbebyggelsen.

## § 3. REKKEFØLGEBESTEMMELSER

---

### §3.1 FORMINGSVEILEDER

Før byggetillatelse kan gis skal det foreligge formingsveileder. Formingsveilederen skal være retningsgivende for byggesøknad og utomhusplan, og skal inneholde prinsipp for detaljering, kledningstyper, farge- og materialvalg, utførelse av belistning, beslag, takrenner og nedløp, mindre takoverbygg, gjerder, murer og andre veggelementer. Formingsveileder skal også angi type overflater, overganger og vegetasjon i offentlig og felles areal, samt gatetunene med bestemmelsessoner. Formingsveilederen er **bestemmende** for formgivningen av bebyggelse og uteområder, og skal være **retningsgivende** for byggesaksbehandlingen.

### §3.2 PLANER FOR MASSEHÅNDTERING, HÅNDTERING AV MATJORD

I forbindelse med planlegging og godkjenning av hovedanlegg for teknisk infrastruktur og veianlegg, og i forbindelse med opparbeidelse av delfelt innenfor planområdet, skal det

redegjøres for håndtering av matjordressurser og øvrige masser. Matjord som eventuelt blir overflødig som følge av utbygging skal sikres forsvarlig gjenbruk i nærområdet, primært til jordbruksformål. Plan for dette skal innleveres samtidig med første søknad om i.g.

### **§3.3 OPPARBEIDELSE AV VEIER, PARKERING**

- o\_R1 skal etableres før det kan gis ferdigattest for BK1, BK2, BK3, BK4, BF5, BK6, BF7, BK8 og BF19.
- o\_R2 skal etableres før det kan gis ferdigattest for BF9, BK10, BF11, BF12, BK15, BK16, BK17 og BF18.
- o\_P6 skal være etablert før det kan gis ferdigattest for utvidelse av o\_B1.
- o\_GS2 skal etableres før det kan gis ferdigattest for utvidelse av o\_B1.
- o\_GS3 skal etableres før det kan gis ferdigattest for mer enn 60 boliger.
- o\_F1 skal være etablert før det gis ferdigattest for BK1, BK2 og BK3.
- o\_F2 skal være etablert før det gis ferdigattest for BK4.
- o\_V3 med tilhørende fortau skal opparbeides i takt med utbyggingen.
- f\_P1, f\_P2, f\_P3, f\_P4, f\_P5 og f\_P7 skal opparbeides samtidig med adkomstvei/gatetun som gir adkomst til disse.
- Friområder og kvartalslek opparbeides parallelt med utbyggingen.

### **§3.4 GRUNNUNDERSØKELSER**

Før igangsettelsestillatelse skal det foretas grunnundersøkelser. Eventuelle tiltak skal dokumenteres ivarettatt i bygge/rammesøknad og i tekniske planer.

### **§3.5 OPPARBEIDELSE AV GATETUN OG SANDLEKEPLASSER**

Adkomstveier/gatetun skal være ferdig opparbeidet innen brukstillatelse gis til aktuelle delfelt.

Sandlekeplasser og felles uteoppholdsareal skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse gis til tilgrensende delfelt.

Tiltak kan ikke finne sted før nødvendige tekniske anlegg er etablert.

### **§3.6 STØY**

Bygg og uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende støyforhold før brukstillatelse gis.

### **§3.7 FLOMVEI**

Før utbygging innenfor området markert med hensynssone flom skal alle tiltak vist i tiltaksplan datert 22.06.17 være etablert, evt. kan det tillates at deler av området bygges ut før tiltaksplanen er gjennomført dersom det kan dokumenteres (ved hydrauliske beregninger) at utbyggingen ikke forverrer situasjonen nedstrøms eller innenfor planområdet (20-års nedbør og flomvei). Tiltaksplanen er vedheftet som bestemmelsenes siste side. Flomveien skal håndtere avrenning fra 200 års nedbør for arealer innenfor og utenfor planområdet.

### **§3.8 LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING**

Total avrenningsfaktor for hele utbyggingsområdet skal ikke overstige en verdi på 0,1.

Løsning for lokal overvannshåndtering skal være etablert før brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor området kan gis. Ved etappevis utbygging av området skal utbyggingen oppfylle krav om avrenningsfaktor minimum for området som bygges ut.

## § 4. FELLESBESTEMMELSER

---

Gi nødvendige bestemmelser for de enkelte arealformålene i planen

### § 4.1. BOENHETER, MAKS BYA, MAKS BRA

| Delfelt | Antall boenheter | Maks BYA | Maks BRA |
|---------|------------------|----------|----------|
| BK1     | 12               | 800      | 1440     |
| BK2     | 7                | 470      | 840      |
| BK3     | 6                | 400      | 720      |
| BK4     | 8                | 480      | 810      |
| BF5A    | 3                | 430      | 620      |
|         |                  |          |          |
| BK6A    | 3                | 390      | 585      |
| BK6B    | 2                | 260      | 390      |
| BF7A    | 3                | 360      | 555      |
| BF7B    | 2                | 240      | 370      |
| BK8A    | 3                | 390      | 585      |
| BK8B    | 2                | 260      | 390      |
| BF9A    | 3                | 360      | 555      |
| BF9B    | 1                | 120      | 185      |
| BK10    | 2                | 260      | 390      |
| BF11    | 1                | 130      | 195      |
| BF12A   | 3                | 360      | 555      |
| BF12B   | 1                | 120      | 185      |
| BK15    | 5                | 850      | 1200     |
| BK16A   | 5                | 650      | 800      |
| BK16B   | 6                | 800      | 950      |
| BK17A   | 5                | 800      | 900      |
| BK17B   | 6                | 950      | 1100     |
| BF18    | 7                | 875      | 1750     |
| BF19    | 4                | 560      | 1060     |

### § 4.2. UNIVERSELL UTFORMING

Boliger innenfor følgende delfelt skal utformes som tilgjengelige boliger:

BF5A, BK6A, BK6B, BF7A, BF7B, BK8A, BK8B, BF9A, BF9B, BK10, BF11, BF12A, BF12B, BK15, BK16A, BK17A, BK17B. Innen delfelt BK16B skal 4 boliger utformes som tilgjengelige boliger.

### § 4.3. KULTURMINNER

Dersom det i forbindelse med gravearbeid kommer frem funn eller konstruksjoner, må arbeidet straks stanses, og fylkeskonservatoren få melding for en nærmere granskning på stedet jfr. Kulturminneloven § 8, 2. ledd.

### § 4.4. KOMMUNALTEKNISKE INSTALLASJONER OG INFRASTRUKTUR

Vann og avløpsnett skal etableres iht. Kommunalteknisk norm for vann- og avløpsledninger. Tiltak for fordrøyning kan legges inn i regulerte friområder, uteoppholdsareal, parkeringsplasser, lekeplasser, barnehageområde og veiareal.



Total avrenningsfaktor for hele utbyggingsområdet skal ikke overstige en verdi på 0,1. Konkrete løsninger for å nå dette målet skal godkjennes av Time kommune.

#### **§4.5 STØY**

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, Rundskriv T-1442/2012 skal legges til grunn for gjennomføringen av reguleringsplanen. Støyskjerming i tråd med T-1442/2012 og støyrapport for delfeltet skal være gjennomført før innflytting i boligene. Ved søknad om byggetillatelse skal det redegjøres for evt. fasadetiltak som er nødvendig for å tilfredsstille støyforskriftens krav.

#### **§4.6 TOMTEGRENSER OG BYGGESONER**

I delfelt BF5A, BK6A, BK6B, BF7A, BF7B, BK8A, BK8B, BF9A, BF9B, BK10, BF11, BF12A og BF12B tillates det bygget mindre karnapper i én etasje som overskrider byggesonen. Tillatt størrelse på karnappene er vist på illustrasjonsplan som følger planen. Plasseringen på fasaden kan justeres, men karnappet skal være på samme fasade som i illustrasjonsplan.

- Det tillates opphengte takoverbygg ved inngangsparti utover byggesoner. Takoverbygg skal ikke overskride byggegrense med mer enn én meter
- Gjerder, beplantning eller annen innhegning skal plasseres minst 0,75m fra offentlig trafikkareal.
- Det tillates ikke etablert kjeller pga. fare for flom.

#### **§4.7 BYGGEHØYDER**

- Maksimalt tillatte byggehøyder er angitt i bestemmelser under hvert enkelt delfelt, og skal regnes fra ferdig planert terreng. For delfelt BF18 og BF19, skal byggehøyde regnes fra gatenivå for boligens adkomstvei.
- Det tillates at regulerte høyder kan justeres med +/- 0,5 meter fra angitte høyder ved byggesøknad/teknisk plan.

#### **§4.8 CARPORT/GARASJER**

- For felt BK4 skal parkering løses på bakkeplan innen felt f\_P7.
- Der garasje/carport ikke er vist, skal garasje/carport med parkering for min. én bil integreres i bygningskroppen.
- Utforming av carporter, garasjer og sportsboder, skal samsvare med boligens utforming og materialbruk. Garasje/carport skal være like innenfor samme delfelt.
- Det tillates ikke takterrasser på garasje/carporter, med unntak av delfelt BF18 og BF19.

#### **§4.9 TERRENGTILPASSNING**

Bebyggelsen skal utformes og høydeplasseres slik at den i størst mulig grad følger terrengets form. Skjæringer og oppfyllinger skal gis en landskapsmessig karakter slik at virkningen av inngrepene blir minst mulig. Forstøtningsmurer skal utføres i stedstøpt betong eller tegl, og planlegges og søkes sammen med bebyggelsen.

#### **§4.10 ESTETIKK/UTFORMING AV BEBYGGELSEN**

Alle boliger av samme type ha samme utførelse. De ulike boligtypene er definert på følgende måte:

- Atriumshus (BK15)
- Rekkehus (BK1, BK2, BK3 og BK4)
- Rekkehus med atrium (BK16A, BK16B, BK17A og BK17B)
- Sokkelhus (BF18)

- Rekkehus og eneboliger (BF5A, BK6A, BK6B, BF7A, BF7B, BK8A, BK8B, BF9A, BF9B, BK10, BF11, BF12A, BF12B, og BF19)

#### §4.11 SYKKELPARKERING

Det skal avsettes plass til én sykkelparkeringsplass på alle boligtomter.

## § 5. BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5, 2. ledd nr 1)

---

### § 5.1 FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE

#### § 5.1.1 Frittliggende småhusbebyggelse (BF5A, BF7A, BF7B, BF9A, BF9B, BF11, BF12A, BF12B)

**Etasjer:** Maks 2 etasjer  
**Tak:** Saltak. Møneretning er angitt i plankart. Minste takvinkel: 45° Byggesoner med maks. 1 etasje skal ha flatt tak.  
**Maks høyde:** Maks møne: 8 m  
**Parkering:** Det skal etableres garasje/carport med plass til en bil, samt sportsbod, i bygningskroppen.  
Det skal avsettes plass til parkering for én bil på tomten.

Det skal oppføres et gjerde/mur mellom bestemmelsessone og hage langs gatetun på tomter hvor boliger ligger med gavlfasade mot gatetun. Gjerdet/muren skal ha en høyde på 1.20m langs hele gatetunet. Det skal etableres port i muren i forbindelse med inngangsparti til boliger.

BF7A, BF7B, BF9A, BF9B, BF12A og BF12B:  
Det tillates at inntil 1/3 av fasaden ut mot hage overskrider byggegrensen i første etasje med inntil 1,2 m. Taket på utstikkende bygningsdel skal følge takfall på hovedvolum, med samme vinkel.

Privat uteoppholdsareal: For felt BF5A skal det for privat uteopphold være sol på minimum 30m<sup>2</sup> av utearealet kl. 15.00 ved vårjevndøgn og kl. 18.00 ved sommersolverv.

#### § 5.1.2 Frittliggende småhusbebyggelse, eneboliger (BF18)

**Etasjer:** Etasjehøyder er angitt på plankart.  
**Tak:** Bebyggelsen skal ha saltak. Møneretning er angitt i plankart. Minste takvinkel: 45°  
Bygningsdeler på 1 etasje+u skal ha flatt tak.  
**Maks høyde:** Maks møne, 2 etasjer+u: 10.8m  
Maks gesims, 1 etasje+u: 6.5m  
**Parkering:** Det skal etableres garasje i underetasje. Der det er rom for det skal garasjen romme to biler.  
Dersom garasje etableres uten boligareal i 1. etasje, skal det etableres gjerde i samme utførelse som bygningskroppen langs garasjens gesims. Det tillates å etablere uteplass på garasje. Garasje kan overskride byggesonen under terreng, mot sørvest.  
Der det kun er plass til enkelt garasje skal det i tillegg etableres plass til parkering av én bil innenfor bestemmelsessone på hver enkelt tomt. Denne parkeringen skal skje vinkelrett på gatetun (ikke parallell parkering).

- Sportsbod:** Sportsbod skal etableres i forbindelse med garasje. Sportsbod kan legges under terreng, i bakkant av garasje.
- Annet:** Det skal etableres utvendig trapp fra gatetun og opp til hage.

### § 5.1.3 Frittliggende småhusbebyggelse, eneboliger (BF19)

- Etasjer:** Maks 2+u etasjer. Terreng foran underetasje skal ligge i samme nivå som fortau.
- Tak:** Saltak. Minste takvinkel: 45°  
Garasje/carport skal ha flatt tak.
- Maks høyde:** Maks møne: 8 m fra gatenivå på boligens adkomstvei.  
Maks gesims garasje/carport: 3m fra ferdig planert terreng. Ved eventuell takterrasse
- Parkering:** Garasje/carport plasseres som vist i plankart. Det tillates takterrasse på carport/garasje.
- Sportsbod:** Sportsbod skal integreres i bygningskropp.
- Annet:** Det tillates balkonger. Disse kan bryte byggegrense med inntil 1,2m.

### § 5.1.4 Frittliggende småhusbebyggelse, eksisterende boliger (BF20)

Dersom delfeltet skal fortettes, skal det utarbeides ny detaljregulering for delfeltet. Søknadspåtlitige tiltak innenfor delfeltet skal tilpasses formingsveileder for planen.

## § 5.2 KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE

### § 5.2.1 Konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus (BK1, BK2, BK3 og BK4)

- Etasjer:** Maks. 2 etasjer
- Tak:** Saltaksform. Møneretning er angitt på plankart.  
Innenfor en og samme rekke skal mønets plassering varierer for annet hvert hus. Maks gesims tillates kun på én side av huset. Gesims på motsatt side må være min. én meter lavere.
- Takvinkel:** min. 20°
- Maks høyde:** Maks gesims BK1, BK2 og BK3: 6m (maks 5m på andre siden av huset)  
Maks møne BK1, BK2 og BK3: 8m  
Maks møne for BK4: 7,5m  
Maks gesims for BK4: 6m (maks 5m på andre siden av huset)
- Parkering:** 1 biloppstillingsplass per boenhet i felles parkeringsanlegg for BK1, BK2 og BK3. For BK4 skal det etableres 1 biloppstillingsplass per boenhet på bakkeplan innen felt f\_P7.
- Sportsbod:** Sportsbod på 6m<sup>2</sup> tillates etablert utenfor byggesone, i hage. Plassering av sportsbod skal vises i tegninger som leveres ved byggesøknad.
- Balkong:** Det tillates balkonger med bredde inntil 3m. Disse kan bryte byggegrense med inntil 1,2m. Det tillates ikke søyler for balkongene.

Det kan etableres bislag ved inngangspartiet til hvert rekkehus, utenfor regulert byggesone. Disse tillates med inntil 1,2m dybde, inntil 3m bredde og opptil 3m høyde. Takvinkel på bislag skal være 0-6°. Utforming av bislag skal samordnes for delfelt BK1, BK2, BK3 og BK4.

### § 5.2.2 Konsentrert småhusbebyggelse, atriumhus (BK15)

- Etasjer:** Maks 2 etasjer
- Tak:** Pulltak med laveste gesims inn mot atrium.  
Minste takvinkel for bebyggelse i to etasjer: 28°

Minste takvinkel for bebyggelse i en etasje: 15°  
Gesimser mot atrium skal ha lik høyde. Det tillates ikke variasjon i byggehøyder innenfor delfeltene.

**Maks høyde en etasje:** Maks høyeste gesims: 5m  
Maks laveste gesims: 3.5m

**Maks høyde to etasjer:** Maks høyeste gesims: 8m  
Maks laveste gesims: 3.5m

**Parkering:** Det skal etableres garasje/carport med plass til en bil, samt sportsbod på 5m<sup>2</sup>, i bygningskroppen.  
Det skal avsettes plass til én parkering på egen tomt i bestemmelsessone.

### § 5.2.3 Konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus (BK6A, BK6B, BK8A, BK8B, BK10)

**Etasjer:** Maks 2 etasjer

**Tak:** Saltak. Møneretning er angitt i plankart. Minste takvinkel: 45°  
Byggesoner som tillates å være maks. 1 etasje skal ha flatt tak.

**Maks høyde:** Maks møne: 8m

**Parkering:** Det skal etableres garasje/carport med plass til en bil, samt sportsbod, i bygningskroppen.  
Det skal avsettes plass til parkering for én bil innenfor bestemmelsessone på tomten.

Det skal oppføres et gjerde/mur mellom bestemmelsessone og hage langs gatetun på tomter hvor boliger ligger med gavlfasade mot gatetun. Gjerdet/muren skal ha en høyde på 1.20m langs hele gatetunet. Det skal etableres port i muren i forbindelse med inngangsparti til boliger.

Boliger som i plankart ikke har regulert mulighet for utbygg i hage, tillates at inntil 1/3 av fasaden ut mot hage overskrider byggegrensen i første etasje med inntil 1,2m. Taket på utstikkende bygningsdel skal følge takfall på hovedvolum, med samme vinkel.

Privat uteoppholdsareal: For felt BK6A og BK6B skal det for privat uteopphold være sol på minimum 30m<sup>2</sup> av utearealet kl. 15.00 ved vårjevndøgn og kl. 18.00 ved sommersolverv.

### § 5.2.4 Konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus (BK16A, BK16B, BK17A OG BK17B)

**Etasjer:** Maks 2 etasjer

Det tillates at 2. etasje krages utover byggegrense mot hage med inntil én meter. I BK16 tillates en utkragning på inntil 70% av fasadens lengde. I BK17 tillates utkragning i hele fasadens lengde.

**Tak:** Flatt tak.

**Maks høyde:** Maks gesims for bebyggelse i én etasje: 3,5m  
Maks gesims for bebyggelse i to etasjer: 6,5m  
Maks høyde carport: 3m

**Parkering:** Carport skal etableres i grense ut mot bestemmelsessone for gatetun. Det tillates at taket krager ut over byggegrense i retning gatetun med inntil én meter. Løsningen må være lik for alle boligene i samme gatetun.  
Søyler/vegger må være innenfor byggegrense.  
Det skal avsettes plass til parkering for én bil innenfor bestemmelsessone på hver enkelt tomt.

**Sportsbod:** For BK16 skal sportsbod plasseres i forlengelse av carport/integrert i bygningskropp. For BK17 skal sportsbod plasseres i forlengelse av carport.

Dersom man bebygger hele byggesonen, skal det etableres et atrium i hver bolig, med min. størrelse 15m<sup>2</sup>. Atriet kan ikke overbygges. Dersom atriet ikke bygges ut, skal dette arealet tilfalle hagen.

Det skal oppføres gjerde mellom bestemmelsessone og hage. Gjerdet skal ha en høyde på 1.20m langs hele gatetunet. Det skal etableres port i muren i forbindelse med inngangsparti til boliger. Skille mellom hager skal være gjerder/murer. Skille mellom hager og f\_AU5 skal ha en høyde på 1,5m.

### § 5.3 BARNEHAGE (o\_B1)

Maks tillatt BRA for hovedbygning er 1600m<sup>2</sup>. I tillegg kan det etableres frittliggende bygninger på inntil 35 m<sup>2</sup> utenfor byggegrensen.

Det skal etableres 10 sykkelparkeringsplasser under tak. Disse plassene kan etableres på tilgrensende parkeringsplass.

Barnehagen kan bygges i maks 2 etasjer. Maksimalt tillatt gesimshøyde ved saltak og laveste gesims ved pulttak er 5 m fra ferdig planert terreng. Maksimalt tillatt mønehøyde og høyeste gesims pulttak er 9,5m fra ferdig planert terreng. Ved flatt tak er maksimal takhøyde 8m fra ferdig planert terreng.

Det skal etableres to porter ut mot gang og sykkelveg, én port inn til parkeringsplass, og én port direkte inn til barnehagen.

Det skal utarbeides utomhusplan som viser plassering av bygg, uteområder, sykkelparkering, parkering og annet trafikkareal samt. evt. skjermingstiltak ifm. utarbeidelse av tekniske planer, som skal godkjennes av kommunen ved byggesøknad.

### § 5.4 ENERGIANLEGG (E1)

I området regulert til energianlegg skal det etableres nettstasjon. Nettstasjon skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse gis.

### § 5.5 RENOVASJONSANLEGG (o\_R1, o\_R2 og o\_R3)

Områdene regulert til o\_R1 og o\_R2 skal ha nedgravde avfallscontainere. Utforming og antall skal dimensjoneres etter Time kommunes avfallstekniske norm.

o\_R1 og o\_R2 er felles for nye boligbebyggelsen innenfor planområdet.  
o\_R3 er felles for o\_B1

### § 5.6 LEKEPLASS

#### § 5.6.1 KVARTALSLEK (o\_Lek7)

Kvartalslekeplassen for området skal ivareta lekefunksjoner for små og større barn og opparbeides iht. Norm for Utomhusanlegg i Sør Rogaland.

Det skal sikres tilkomst til kvartalslekeplass for vedlikehold.

#### § 5.6.2 SANDLEK (f\_Lek1, f\_Lek2, f\_Lek3, f\_Lek4 og f\_Lek5)

Tabellen under viser hvem lekeplassene er felles for

| Felt | Felles for | Kommentar |
|------|------------|-----------|
|------|------------|-----------|



|                               |                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>F_LEK1</b>                 | BK1, BK2 og BK3                                                                     |                                                                      |
| <b>F_LEK2, F_LEK3, F_LEK4</b> | BK4, BF5A, BK6A, BK6B, BF7A, BF7B, BK8A, BK8B, BF9A, BF9B, BK10; BF11 BF12A, BF12B, |                                                                      |
| <b>F_LEK5, F_LEK6</b>         | BK15, BK16A, BK16B, BK17A, BK17B, BF18, BF19                                        | Skal bestå av minimum to lekeområder på minimum 150 m <sup>2</sup> . |

## § 5.7 ANNET UTEOPPHOLDSAREAL

Areal reguler til annet uteoppholdsareal skal opparbeides i forbindelse med utbygging av tilstøtende delfelt.

Tabellen under viser hvem annet uteoppholdsareal er felles for

| Felt                                     | Felles for                                                                          | Kommentar |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>f_AU1</b>                             | BK1, BK2 og BK3                                                                     |           |
| <b>f_AU2, f_AU3, F_AU4</b>               | BK4, BF5A, BK6A, BK6B, BF7A, BF7B, BK8A, BK8B, BF9A, BF9B, BK10; BF11 BF12A, BF12B, |           |
| <b>F_AU5, F_AU6, F_AU7, F_AU8, F_AU9</b> | BK15, BK16A, BK16B, BK17A, BK17B, BF18, BF19                                        |           |

Felt f\_AU1:

f\_AU1 skal være bilfri adkomst til boligene innenfor BK1, BK2 og BK3, men det skal legges til rette for utrykningskjøretøy og varelevering ved flytting.

Felt f\_AU6 og f\_AU9:

Det skal etableres en buffersone med lav beplantning som hindrer ferdsel over snuhammer og inn i lekeområdet. Beplantningen skal ikke hindre innsyn til lekeområdene.

Det skal etableres stiforbindelse over annet uteoppholdsareal, fra gatetun f\_G6 og f\_G7 til f\_LEK5 og F\_LEK6.

## § 6. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr 2)

### § 6.1 KJØREVEG (o\_V1, f\_V2, o\_V3, o\_V4)

Ved teknisk planlegging skal det vurderes fartsdempende tiltak. Trygge krysningspunkter for myke trafikanter skal sikres.

f\_V1 er felles adkomstveg til BF20 og BK1, BK2 og BK3.

f\_V2 er felles adkomstveg for delfelt BF19.

o\_V3 skal opparbeides som tosidig allé.

## § 6.2 GATETUN (f\_G1, f\_G2, f\_G3, f\_G4, f\_G6 og f\_G7)

Det tillates justering av formålsgrensen på inntil 0,5 m mellom boligformål og gatetun, men gatetunene skal ha en bredde på min 4 meter.

Arealene regulert til gatetun skal opparbeides, sammen med de delene av boligtomter som er markert med bestemmelsessone. Det skal foreligge opparbeidelsesplan for gatetun sammen med søknad om byggetillatelse for første delfelt som gatetunet er felles for, jf. § 8, Bestemmelsesområder.

Tabellen under viser hvem gatetunene er felles for

| Felt | Felles for                   |
|------|------------------------------|
| f_G1 | BK4 og BF5A.                 |
| f_G2 | BK6A, BK6B, BF7A OG BF7B .   |
| f_G3 | BK8A, BK8B, BF9A og BF9B.    |
| f_G4 | BK10, BF11, BF12 A og BF12B. |
| f_G6 | BK15, BK16A og BK16B.        |
| F_G7 | BK17A, BK17B og BF18.        |

## § 6.3 PARKERING

f\_P2, f\_P3, f\_P4, og f\_P5 er gjesteparkeringsplasser for den nye boligbebyggelsen.

o\_P6 er parkeringsplass for barnehagen.

f\_P1:

I forbindelse med parkeringsplass f\_P1 skal det etableres et parkeringsanlegg med plass til maksimum 25 biler. Dette er parkering for delfelt BK1, BK2, BK3 samt gjesteparkeringsplasser. Det tillates parkering i to etasjer pluss kjeller. Plassering og størrelse på parkeringsanlegg er vist i plankart. Parkeringsanlegget skal ha flatt tak. Maks gesims 6m over ferdig planert terreng.

f\_P7:

I forbindelse med parkeringsplass f\_P7 skal det etableres parkering på bakkeplan med plass til maksimum 11 biler. Dette er parkering for delfelt BK4. Det tillates 8 parkeringsplasser for bolig, 1 HC parkering og 2 parkeringsplasser for gjester. Innen felt f\_P7 skal 50% av parkeringsplasser avsatt til bolig opparbeides med lademulighet for elbil.

## § 7. GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5, 2. ledd nr 3)

---

### § 7.1 FRIOMRÅDE (o\_Fri1, o\_Fri2, o\_Fri3, o\_Fri4 og o\_Fri5)

Frnområdene skal opparbeides i henhold til Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland.

Det tillates at formålsgrensene for kvartalslek og friområder justeres for å sikre en best mulig overgang mellom formålene.

Det skal etableres gangforbindelser på følgende steder:

- Mellom o\_V3 og o\_GS3 (over Fri2).
- Fra gatetun f\_G1, f\_G2, f\_G3, f\_G4 og f\_G5 over o\_Fri1 til o\_GS2.

- Fra eksisterende gangvei (utenfor planområdet), over o\_Fri2, til f\_G6 og f\_G7. Forbindelsene kan etableres som trapp.

Gangforbindelsene skal fremkomme i tekniske planer.

## **§ 8. HENSYNSSONER (pbl § 12-6)**

---

### **§8.1 FRISIKT**

I områder vist som frisiktsone skal det ikke etableres beplantning eller konstruksjoner med høyde over 0,5m over tilstøtende vegers nivå. Parkering, lagring, skilttavler og tekniske installasjoner tillates ikke innenfor frisiktsone. Høydebegrensingen gjelder også for evt. støttemurer og beplantning.

### **§8.2 FLOMFARE**

Innenfor hensynssonen skal bygninger etableres på minimum kote 28,5.

Innenfor hensynssonen tillates ikke midlertidig deponering av masser eller andre tiltak som reduserer områdets funksjon som flomveg.

## **§ 9. BESTEMMELSESOMRÅDER**

---

### **§9.1 FUNKSJONS- OG KVALITETSKRAV TIL BYGNINGER, ANLEGG OG UTEAREALER (#4 - #23)**

Et gatetun, samt alle bestemmelsesområder som grenser til dette, skal opparbeides samtidig. Det skal utarbeides en felles plan for hele denne sonen som legges ved søknad om byggetillatelse for første delfelt som grenser mot det aktuelle gatetunet.

Innenfor bestemmelsessonen på hver enkelt boligtomt skal det etableres plass for min. én bil, samt minimum ett felt med beplantning som tydelig avgrenses mot kjøresone med en støpt betongkant, h=50cm. Det tillates ikke nivåforskjell i form av kantstein eller lignende mellom gatetun og bestemmelsessone.

Detaljerte planer for opparbeiding av hver enkelt gate skal være del av utomhusplan som skal utarbeides i forbindelse med søknad om byggetillatelse.

### **§9.2 FLOMVEI (#24)**

Området innenfor bestemmelsesområde # 24 skal være opparbeidet som flomvei.

### **§9.3 UTFORMING (#25)**

Området innenfor bestemmelsesområde # 25 skal være opparbeidet som gruslagt gangforbindelse.

### **§9.4 VILKÅR FOR BRUK AV AREALER, BYGNINGER OG ANLEGG (#26)**

Innenfor bestemmelsesområde # 26 skal det opparbeides inngjerdet lekeplass på minimum 50 m<sup>2</sup>.

Revisjonsdatoer: 24.08.2018, 31.08.2018, 08.02.2019 , 05.03.24

## 17. Særlige bestemmelser

1. Reguleringsplan. Kjøper har fått utlevert detaljreguleringsplanen for området, nr 0476.00 av 19.09.2017, sist revidert 26.08.2021. Detaljreguleringsplan for deler for boliger og barnehage lands Hetlandsgata og Kjeldevegen, Bryne og er gjort kjent med denne.
2. Arealer. Kjøper må akseptere mindre justeringer av oppgitte arealer, samt at det kan bli foretatt mindre endringer som følge av pålegg i forbindelse med byggetillatelsen, optimalisering av sjakter og kanaler etc. Dette utløser ingen prisendring.
3. Illustrasjoner. Alle illustrasjoner og perspektiver er kun ment å gi et inntrykk av den ferdige bebyggelsen. De kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranser, både når det gjelder utvendige forhold og innredning.
4. Inventar. Kjøper er kjent med at møbler, hvitevarer og inventar som ikke er omhandlet i leveransebeskrivelsen, ikke er inkludert i kjøpesummen.
5. Prosjektgjennomføring. Kjøper er innforstått med og aksepterer de ulemper som naturlig finner sted under gjennomføringen av byggeprosjektet og utbyggingen av området, også etter at innflytting har funnet sted.
6. Byggeplass. All ferdsel på byggeplass i anleggsperioden er beheftet med høy risiko og er forbudt. Befaringer avtales på forhånd med byggeleder.
7. Igangsettelse. Det vises til kontraktens pkt. 4.1 og 7.1: Bygging igangsettes så snart kjøpekontrakt er signert og kjøper har signert produksjons-/og romskjema.
8. Ferdigstillelse fellesarealer og utearealer. Fullstendig ferdigstillelse av fellesarealer og utearealer kan ikke påregnes utført samtidig med innflytting. Entreprenøren forplikter seg imidlertid til å ferdigstille disse arbeidene så snart årstiden og andre forhold tilsier det. Ferdigbefaring av fellesarealer/uteareal avholdes mellom entreprenør og kjøper/velforening så snart anlegget er ferdigstilt. Entreprenøren forplikter seg til å stille bankgaranti for eventuell manglende ferdigstillelse av fellesareal/uteareal ved overtakelsesdato. Dette anses ikke som forsinkelse eller mangel, og gir derfor ikke kjøper rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.
9. Endringer og tilleggsarbeider. Eventuelle endringer, tilleggsarbeider, og tidsfrister på disse, skal være avtalt i skriftlig tilleggskontrakt mellom den enkelte entreprenør og kjøper.
10. Faktura på tilvalg/endringer. Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt kan selgeren kreve at kjøper stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Dersom det ikke er stilt § 47 garanti skal tilleggsvederlaget betales samtidig med sluttoppgjøret, det vil si senest dagen før overtakelse.
11. Forsikring av boligen i byggetiden. Entreprenøren holder bygningene brannforsikret som bygg under oppføring i byggetiden. Kjøper må selv sørge for forsikring fra og med overtakelse.
12. Forsikring Innbo. Kjøper må selv sørge for forsikring av sitt innbo og løsøre fra og med innflyttingsdato.

13. Utbedring, adgang til boligen etter overtakelse. Kjøper plikter å gi entreprenøren eller dennes representanter adgang til boligen og mulighet for å gjennomføre utbedringsarbeider på hverdagene mellom kl. 0800 og kl. 1700.

14. Rengjøring ved overtakelse. Ved overtakelsen skal boligen overleveres byggerengjort fra entreprenørens hånd, dvs. ryddet og støvsugd, men ikke utvasket.

15. Finansieringsbevis. Kjøper er innforstått med at forpliktende finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås iht. Bustadoppføringslovas § 46 2.ledd, og at disse opplysningene kan bli videreformidlet til utbyggers byggelånsbank.

16. Garanti fra Selger. For boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslova § 12 og eventuelt § 47. Dersom selger stiller § 47 garanti vil megler foreta utbetaling av kjøpers innbetaling fortløpende.

17. Sikkerhet for forskuddsbetaling. Ad. kontraktens punkt 5.10: Selger kan i stedet for å stille sikkerhet jfr. bustadoppføringslova § 47 for kjøpers forskuddsbetaling, deponere pengene på meglers klientkonto, jfr. Justisdepartementets tolkning av bestemmelsen. Renter på en forskuddsbetaling tilfaller kjøper, med mindre det er stillet § 47 garanti for beløpet. Om derimot selger velger å stille sikkerhet, etter buofl § 47, for kjøpers innbetaling, kan selger få utbetalt beløpet straks garantien er mottatt av megler. Ved en eventuell forskuddsbetaling jfr. Bustadoppføringslova § 47 utstedes originalgaranti til kjøper, men sendes og oppbevares hos EiendomsMegler1. EiendomsMegler1 innestår for at pantedokumentet til kjøpers bank tinglyses med forutsatt prioritet. Dersom ansvar blir gjort gjeldene overfor megler på grunnlag av inneståelseserklæringer gir kjøper, ved å signere på erklæring vedlagt denne kontrakt, EiendomsMegler1 rett til å kreve dekning under garantien.

18. Depositum og renter på klientkonto. Dersom §47 bankgaranti ikke stilles, anses kjøpers innbetaling ikke å være under kjøpers instruksjonsrett. Renter opptjent på meglers klientkonto tilfaller den som pengene til enhver tid tilhører. Opptjente renter på kjøpers innbetaling av depositum etter bustadoppføringslova § 46, tilfaller således kjøper inntil selger har oppfylt sin del av avtalen. Megler kan ikke formidle vilkår om at renter som tilfaller kjøper likevel skal utbetales til selger.

19. Kjøper og egenarbeid: Dersom kjøper skal utføre innvendig arbeid på boligen før overtagelse, må dette skje innen 2 mnd. etter at kunder har fått tilgang til boligen. Dersom fristen overskrides vil arbeidene bli utført av selger for kjøpers regning.

20. Overtakelse. Ad kontraktens pkt. 7.1 Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om selger ferdigstiller boligen før oppgitt ferdigstillelses dato. Kjøper skal varsles om nytt overtakelsestidspunkt minst 8 uker før.

21. Forsinkelse. Utbygger tar forbehold om at omfanget og konsekvensen av koronaviruset og krigen i Ukraina kan føre til forsinket overtakelse og vil kunne kreve fristforlengelse på bakgrunn av dette uten at det gir kjøper rett til dagmulkt.

22. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper må ikke overta boligen og har ingen plikt til å innbetale oppgjør hvis ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger. Det er ulovlig å overta eller ta boligen i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er på plass. Den som lar noen overta eller overtar bolig før disse foreligger kan bli ilagt overtredelses gebyr. Ved å likevel velge å overta stopper eventuelle krav om dagbøter.



23. Tilbakehold. Kjøper opplyses om muligheten til å tilbakeholde nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for eventuelle mangler. Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med manglene. Kjøpers tilbakeholdte beløp kan kun utbetales til selger/entreprenør ved skriftlig varsel om frigivelse fra kjøper.

24. Tinglysning av skjøte. Skjøtet blir ikke tinglyst før fullt oppgjør har funnet sted og overtakelsesprotokoll og ferdigattest/midlertidig brukstillatelse er mottatt av megler. Dersom ikke annet er avtalt utleveres nøkler til boligen ved overtakelsesbefaringen, såfremt kjøpesum og omkostninger er bekreftet innbetalt. Risikoen for boligen går over på kjøper når han har overtatt bruken av den. Hvis kjøper ikke overtar bruken til avtalt tid og årsaken til dette ligger hos han, har han risikoen fra det tidspunkt han kunne ha fått overtatt bruken.

25. Oppgjør. Ingen del av oppgjøret vil bli utbetalt til utbygger før det enten foreligger tinglyst skjøte, eller utbetalingsgaranti etter bustadoppføringslova §47.

26. Transport av kontrakt. Ved transport av kontraktposisjonen vil det påløpe et transportgebyr til utbygger stort kr. 50 000,- Selger forbeholder seg retten til å nekte transport de siste 90 dager før overtakelse.

27. Hvis kontrakten for boligen er signert etter arbeider er startet på tomten/boligen, starter antall kalenderdager som er fastsatt, først å telle fra dato kontrakten er signert.

28. Vedr pkt 7.1. Det regnes ikke byggetid fra den dato igangsettingstillatelse er gitt. Byggetiden starter etter at forbruker har undertegnet produksjonsskjema/endringsavtale og finansieringsbeviset er levert Stoltbolig AS, samt at det er blitt gitt igangsettingstillatelse fra kommunen. Dager for ferietillegg gjelder som i kontraktens punkt 9.2.

Selgers egne bestemmelser:

- Tomtestørrelsen kan reguleres frem til målebrev foreligger.
- Selger forbeholder seg retten til å endre plassering av boligen på tomten, samt gjøre mindre endringer på tegning.
- Nabo kan utføre utvendig vedlikehold på egen bolig ved å midlertidig å plassere stige eller lignende på eiendommen.
- Det forbeholdes vederlagsfritt rett for kommunen, televerk og netteiere til eventuelt å anlegge og vedlikeholde kummer, ledninger, vann og avløp, kabler og forsyningsskap og telefon samt stolper og ledningstrekk på forbrukers tomt. Eventuelle skader erstattes.
- Stolt Bolig AS fraskriver seg ethvert ansvar for tilfeller av heksesot/kjemisk sverting i boligen.
- Stolt Bolig AS tar forbehold om endring av tegninger/situasjonsplan i forbindelse med prosjektering og mindre justeringer i BRA kan forekomme.
- Stolt Bolig AS forbeholder seg retten til fritt å bruke bilder og tegninger av boligen i sin markedsføring, samt å ha logo/skilt på bolig under arbeid.
- Endringer av tegninger etter at arbeidstegningen er signert vil medføre en kostnad på kr. 20.000,- ink mva. med tillegg av de merkostnader selve endringen måtte medføre.

- Det gis rett for offentlige instanser, energiverk/televerk til å foreta nødvendig vedlikehold og utskifting av anlegg som går over eiendommen.
- Det kan tinglyses vedlikeholdsansvar på den enkelte tomt for alt fellesareal, også fellesareal som kommunen kan overta hjemmel til (dette er ikke pengeheftelser).
- Selger forbeholder seg retten til å avslå/innvilge individuelle endringer av salgstegninger for hver enkelt bolig.



## MEKLAROPPLYSNINGAR

+

### 0100 Eigedomsinformasjon

|                                    |                             |          |         |          |                                 |             |  |
|------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|----------|---------------------------------|-------------|--|
| Gardsnr:                           | 2                           | Bruksnr: | 996     | Festenr: |                                 | Seksjonsnr: |  |
| Adresse:                           | Bjørnøyvegen 46, 4344 Bryne |          |         | Meklar:  | Eiendomsmegler 1 SR- Eiendom AS |             |  |
| Eigedomen sitt areal (om oppmålt): |                             |          | 227,3m² |          |                                 |             |  |

Alt i samsvar med opplysningar frå Matrikkelen.

### 0200 Bygningsdata

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Bygnadstype: | Enebolig under oppføring |
| Byggeår:     |                          |

Alt i samsvar med opplysningar frå Matrikkelen.

### 0300 Oljetank

Eigedommen kan ha nedgravd oljetank. Kommunen har ikkje eige register på dette lenger, ein må ta kontakt med Rogaland brann og redning for informasjon om dette. Tankar som permanent blir teke ut av bruk, skal normalt tømmast, renskast, gravast opp og leverast til eit godkjent mottak. Melding om dette skal sendast til Rogaland brann og redning. E-post: [postmottak@rogbr.no](mailto:postmottak@rogbr.no)



## MEKLAROPPLYSNINGAR

### 1000 Mellombels bruksløyve og ferdigattest

|                                                  | Ja                                  | Nei                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Er det utskrevet ferdigattest for bygningen(-e): | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Er det utskrevet mellombels bruksløyve:          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Er bygningane byggemelde:                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Kommentar:</b>                                |                                     |                                     |

### 1350 Gjeldande arealplan med forskrifter

| Planopplysningar:                                   | Namn:                                                                                              | Formål:                   | Vedtaksdato:            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Reguleringsplan <input checked="" type="checkbox"/> | Plan 0476.00<br>Detaljregulering for boliger og barnehage langs Hetlandsgata og Kjeldevegen, Bryne | Bolig, fellesområder, veg | 19.09.2017              |
| Bygnadsplan <input type="checkbox"/>                |                                                                                                    |                           |                         |
| Kommuneplan <input checked="" type="checkbox"/>     | Time kommune –<br>Trygg og framtidsretta                                                           |                           | Periode:<br>2018 - 2030 |
| Uregulert                                           | <input type="checkbox"/>                                                                           |                           |                         |
| Reguleringsforskrifter                              | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                |                           |                         |
| <b>Kommentar til eksisterande planar:</b>           |                                                                                                    |                           |                         |

|                                        |                              |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Reguleringsplanar under arbeid:</b> | Ja: <input type="checkbox"/> | Nei: <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Kommentar:</b>                      |                              |                                          |



## MEKLAROPPLYSNINGAR

### 1800 / 1802 Tilknytting til offentlig veg, vatn og kloakk

#### Offentleg avløp

- |                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Separat system   | <input type="checkbox"/>            |
| Kombinert system | <input type="checkbox"/>            |
| Ukjent           | <input checked="" type="checkbox"/> |

#### Privat avløp

- |                              |                          |              |
|------------------------------|--------------------------|--------------|
| Godkjent utsleppsløyve       | <input type="checkbox"/> | Type anlegg: |
| Ikkje godkjent utsleppsløyve | <input type="checkbox"/> | Type anlegg: |
| Septiktank                   | <input type="checkbox"/> |              |
| Ukjent avløp                 | <input type="checkbox"/> |              |

#### Kommentar til heile ordren:

Eigedomar som betaler årsavgift for vatn eller kloakk, vil i dei fleste tilfelle vera knytt til leidning for vatn eller avløp. Dei private stikkleidningane for kloakk kan vera lagt etter separatsystemet eller kombinertsystemet. Bustader bygt etter ca. 1980 har hovudsakeleg stikkleidningar lagt etter separat system (overvassleidning for tak- og drensvatn og spillvassleidning for kloakk).

Dersom bustaden har kombinert system for avløp (tak-, drens- og kloakkavløp til same leidning) eller ikkje er kopla til offentlig avløp, kan eigar få krav frå kommunen om omlegging av leidningane etter separat system, krav om offentlig kloakk eller krav om å godkjent separat anlegg for avløp. Dette kravet kan ein få sjølv om kloakkavgift blir betalt. Dersom det blir betalt for tøming av septiktank, er bustaden vanlegvis ikkje knytt til offentlig avløp.





---

## MEKLAROPPLYSNINGAR

---

---

### 1900 Kommunale avgifter og gebyr

---

*Bustad under oppføring, vert ikkje fakturert for kommunale avgifter før den er ferdig bygd.*

Kommunale avgifter og gebyr utgjer for 2022, totalt kr. ,-

I dette inngår bl.a. avgift for vatn, avløp, renovasjon og feiing. Beløpet er fordelt på to terminar.

Avgift for 1.termin 2023 på kr.,-

Avgift for 2.termin 2023 på kr.

#### Vassmålar:

Vassavgift etter målar:

Ja: ☐

Nei: ☐

#### Målarstanden er:

Stipulert

☐

Avlest

☐

Avrekning av vassmålar skjer årleg på 1.termin.

*Frå 1.1.2015 må alle bustadar i Time kommune ha installert vassmålar og tilbakeslagsventil.*

---

### 2000 Ubetalte krav med legalpant

---

Kommunale avgifter er betalte:

1. termin      01.01- 30.06 -2023      ☐

2. termin      01.07- 31.12 -2023      ☐

**Restanse** (inkludert renter og purregebyr):

[Ingen restanse.](#)

Kopi av faktura ligg med kun som info om grunnlaget det ble fakturert kommunale avgifter for.

---



---

## **MEKLAROPPLYSNINGAR**

**Kommentar:** Vi gjer merksam på at nøkkelbrikker til nedgravde renovasjonsanlegg skal overleveres til ny eigar ved overtakelse av bustad.



---

## **MEKLAROPPLYSNINGAR**

### **Vedlegg sendt pr. post:**

I tilfelle kva for nokre?

Dette skjemaet omfattar ikkje opplysningar i samband med byggesakshandsaming, dispensasjonar, erklæringar, klausular o.l. i tilknytning til byggesakshandsaming eller hefte som er tinglyste på eigedommen.

Gjeldande planar og vedtak er ikkje utan vidare bindande for kommunen sine framtidige planar/vedtak.

# Formingsveileder Tunheimgarden



## Innhold

- 1. Innledning**
- 2. Materialbruk og utforming**
- 3. Gatetun, hagekonsept og utendørselementer**

### 1. Innledning

Tunheimgarden er regulert som en tett/lav småhus bebyggelse. Man har gjort seg tanker om en uttrykksform som skal knytte de ulike boligene sammen til en helhet. Dette gjennom gode arkitektoniske løsninger, samt felles material- og fargebruk.

Formingsveilederen skal sikre at bygninger og utearealer opparbeides i tråd med reguleringsplanen og områdets kvaliteter og karakter. Veilederen skal hjelpe utbyggere og beboere med å utforme bebyggelse og utearealer til et kvalitetsmessig og godt boligområde, også etter at feltet er overtatt av beboerne.

Veilederen skal være retningsgivende for byggesøknad, utomhusplan og gi retningslinjer for materialbruk, utearealer, vindusform med mer. Den skal brukes for alle byggeområder og inngå som forpliktende vedlegg ved kjøpekontrakter.





## 2. MATERIALBRUK OG UTFORMING

Boligene tegnes av samme arkitekt for hver rekke/delfelt i samarbeid med utbyggerne, slik at det arkitektoniske designet blir helhetlig. Videre følger en rekke punkter som beskriver anbefalte løsninger som i sum vil bidra til å skape et harmonisk uttrykk for området.

### Utvendig kledning.

Det skal brukes enkel-falset liggende kledning, stående dobbel-falset kledning med eller uten spor og innslag av fasadeplater. Der det velges forskjellige kledningstyper, kombineres en kraftig kledning med en smalere kledning. Fasader kan også bygges i betong/mur/fasadeplater.

Kledning skal være i mørk farge, for eksempel sort Royalimpregnert.

På deler av fasader kan det benyttes kontrast farge.

Fasadeplater skal være i mørk utførelse/farge og tilpasses kledning.

Betongvegger kan vær stedstøpt eller i pusset utførelse.

### Taktekking.

Boliger med saltak tekkes med flat betongtakstein med teglfarge.

Boliger med flatt tak tekkes med skifergrå/sort asfalt-takbelegg.

Boliger med pulttak kan velge om tak tekkes som boliger med saltak eller flatt tak, men skal være likt for delfeltet.

Underordnede bygg og bygningsdeler til boliger med saltak, kan ha flatt tak og tekkes med skifergrå/sort asfalt-takbelegg.

Det kan benyttes vindskier av tre, gavlpanner eller vindski med beslag innenfor hvert delfelt.





### **Vinduer og dører / belistning.**

Vindu skal utføres som sammenhengende glassflater. Glassflatene tillates oppdelt med enkle gjennomgående sprosser. Utvendig belistning utføres med knappe detaljer rundt vinduer, dører og i hjørner på boligen.

Profilert listverk og pynteklosser er ikke tillatt på utvendige fasader.

Farge på vinduer skal være mørk og tilpasses til kledning. Ytterdører skal ha glatt overflate med felles farge for hver rekke.

### **Takrenner, nedløp og beslag**

Takrenner, nedløp og beslag skal være i mørk utførelse. Beslag bør være samme farge som takrenne, men kan i visse tilfeller tilpasses takfarge. Renner og nedløpsrør skal være sirkulære.

### **Piper**

Stålpiper tillates beslått med grå/sort lakkert beslag.

### **Utvendige søyler**

Alle søyler skal tilpasses huset. Tresøyler skal være kvadratiske.

### **Levegger**

Levegger kan utføres i tre, med lik kledning og farge som bolig, eller i betong.

Alle levegger innen samme rekke/delfelt, skal være i samme utførelse, og byggemeldes sammen med bolig. Høyde på levegg skal være maks. 1,5m høy.

Der det er høydeforskjell mellom tomtene måles høyden fra laveste side.

## **3. UTOMHUS, HAGEKONSEPT OG UTENDØRSELEMENTER**



**Gatetun**

Gatetun er felles private boligater og fellesrom for de som bor i de enkelte gatene.

Det er viktig å differensiere innkjørsel fra boligata. Dette gjøres ved bruk av belegningsstein/asfalt/beplantning i gårdsrom iht. utomhusplan som følger byggesøknad for hver rekke/delfelt.

**Uteplass og terrasser**

Terrasser skal tilpasses terreng, og ligge maks. 30 cm over terreng. Eventuelle nivåforskjeller til terreng skal bygges av naturstein eller stedstøpt betong som forlengelse av grunnmur.

Rekkverksløsninger skal ha enkel og ren utforming.

Forslag til type belegning:

- Betongheller / belegningsstein
- Terrasse av tre

**Begrensing mot nabotomt og langs gate**

Hvor annet ikke er nevnt i reguleringsbestemmelsene kan det oppføres hekk eller gjerde som begrensing mot nabotomt.

Terrengforskjell mellom tomtegrensene kan tas opp med betongmur og evt. bed. Der bedet er langt, kan man med fordel ha variert beplantning.

**Utendørselementer**

Utendørselement i metall skal ha et moderne formuttrykk, med overflate i galvanisert stål, råaluminium, sortlakkert eller tilsvarende.

**Husnummer**

På alle hus skal det brukes frittstående tall høyde ca. 15 cm eller tilsvarende.

**Postkasser**

Postkasser og postkassestativ skal være i sort utførelse.

**Utendørsbelysning**

Boligens utendørsbelysning skal være i galvanisert stål eller lakkert sort, samme type på boliger som ligger i samme rekke/delfelt.

Gatebelysning skal være i sort utførelse.

26.04.2019

## GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERANSER FRA STOLT PROSJEKT AS

08.09.23

Disse betingelser utfyller leveransebeskrivelse, prisliste og andre kontraktsdokumenter som selges i regi av eller i samarbeid med STOLT PROSJEKT AS. Ved motstrid har disse betingelser forrang.

STOLT PROSJEKT forbeholder seg retten til å kunne endre på salgstegninger frem til endelige arbeidstegninger.

Høyder og terreng vist på tegninger/illustrasjon kan avvike fra virkelige høyder og terreng. Dette vil bli tilpasset den enkelte bolig/tomt samt tilgrensende konstruksjoner og bygninger. Evt. terrengtilpasninger skjer i form av skråningsutslag, med mindre annet fremgår av leveransebeskrivelsen for den enkelte bolig. Der det viser seg nødvendig med sikring av konstruksjoner på ved naboeiendom eller i tomtengrense har STOLT PROSJEKT full frihet til å etablere og velge metode og omfang for sikringstiltak.

Evt. sikring av høydeforskjeller og sprang i terreng skjer ved bruk av flettverksgjerde med mindre annet er avtalt.

Det kan være avvik mellom salgsmateriell og kontraktstegninger.

Det tas forbehold om endringer i forbindelse med prosjektering. STOLT PROSJEKT forbeholder seg retten til å benytte likeverdige eller bedre konstruksjoner/varer/utstyr/materiell enn beskrevet der dette er nødvendig uten varsel.

Tegninger og illustrasjoner er ment å illustrere et mulig leveranseomfang og potensiale for den enkelte bolig. Det vil være leveransebeskrivelsen og disse betingelser som blir styrende for hva som blir levert som del av basisleveransen til prosjektet.

Det er ikke medtatt varer eller tjenester knyttet til terrasser, rekkverk, tørrladd murer, forstøtningsmurer, utvendige dekker, belegningsstein eller lignende, med mindre dette tydelig er beskrevet og listet opp i leveransebeskrivelsen for prosjektet.

All leveranse til prosjektet skal skje i henhold til skriftlige signerte avtaler (endringsavtale, produksjonsskjema eller lignende). Dette utelukker dermed tilbud og aksept formidlet muntlig pr. telefon, på byggeplass, via 3. person med mer.

Ved eventuell skjerping av minstekrav av lover og tekniske forskrifter forbeholder STOLT PROSJEKT seg retten til å benytte eldre versjoner der overgangsordninger gjør dette mulig.

Boligen leveres med en utførelse minimum i henhold til toleranseklasse PC og RC iht NS3420. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tre er et levende materiale som med årstidene endrer seg med hensyn på temperatur og fuktighet. Tre kan sprekke/krympe på grunn av uttørring og endring i innvendig luftfuktighet. STOLT PROSJEKT har ikke ansvar for feil som måtte følge av dette.

Der det er levert listefrie løsninger i tilknytning til tak/gulv/dør/vindu garanteres ikke dette fritt for sprekkeformasjoner. Eventuell utbedringer knyttet til slike feil må bestilles og betales av tiltakshaver.

Med "tørre rom" menes oppholdsrom som stue, kjøkken, gang, soverom, kontor, loftstue, WC, gjesteværelser og lignende. Innvendige boder, sportsboder, kott, koffertloft, garasjer og lignende leveres med gulv av betong eller spon. For våtrom gjelder egen beskrivelse.

Evt. nødvendig utbedring av svanker/knaster/forhøyninger på gulv besørges av gulvlegger i forkant av montering av gulv. STOLT PROSJEKT fraskriver seg ethvert ansvar for slik utbedring i tilfeller der tiltakshaver selv skal stå for gulvlegging.

Innredning og utstyr som er inntegnet på arkitekttegninger er ikke inkludert i pris med mindre dette tydelig fremgår av leveransebeskrivelsen for prosjektet.

I tilfeller der kjøper ønsker å benytte seg av eksperimentelle og/eller spesialtilpassede løsninger/produkter bærer kjøper det fulle ansvar for evt. avvik fra normalkrav og bygningstekniske anbefalinger.

Takvindu, foldedører, overlys, markiser, lameller, persiennier osv er ikke medtatt med mindre dette tydelig fremgår av leveransebeskrivelsen for prosjektet.

Der det er medtatt grunnmur leveres denne med overflater av ubehandlet kassettforskalt betong. Øvrig utførelse så som pusset, bordforskalt, plateforskalt betong osv. er ikke medtatt med mindre dette tydelig fremgår av leveransebeskrivelsen for prosjektet. Betongkvalitet leveres i toleranseklasse NS-EN 13670:2009 og NA:2010.

Synlige laminerte dragere utvendig leveres ubehandlet.

Garasjer, carporter, sportsboder og lignende isolerte arealer leveres uten innvendig kledning dersom annet ikke fremgår av leveransebeskrivelsen for prosjektet.

STOLT PROSJEKT forbeholder seg retten til å foreta beslutninger som hjemmelshaver for eiendommen, herunder aksept av nabovarsel og ivaretagelse av evt. forpliktelser overfor naboer, uten å varsle kunde, helt frem til hjemmel formelt er overdratt til kjøper.

Som følge av god isolasjonsverdi kan det ved enkelte temperatur- og værforhold forekomme dugg på utsiden av vindu. Forholdet gir ikke grunnlag for reklamasjon.

I forhold til endringer og tilvalg, herunder tilvalg hos underleverandører: Ved manglende skriftlig tilbakemelding, aksept eller avklaring på forespurte endringer og/eller produksjonsskjema, arbeidstegninger, romskjema og lignende forbeholder STOLT PROSJEKT seg retten til å gjennomføre prosjektet med de opprinnelig beskrevne produkter/tjenester/løsninger. Dette er nødvendig for å opprettholde en rasjonell fremdrift som er en forutsetning for leveransen og den fastsatte pris. Endringer underveis i byggeprosessen kan være til større ulempe for selger enn det er til gunst for kjøper, og kan dermed avvises med bakgrunn i Bustadoppføringslovas §9.

Terskler på innvendige dører blir ikke festet til underlag, dette fordi evt. flytende gulv skal leve. Mindre svikt i terskel er ikke å anse som en mangel.

Kunde skal i størst mulig grad ha avklart alle tilvalg og endringer før oppstart. Dersom bolig er kjøpt under oppføring skal mulige endringer avklares og bekreftes snarest råd, og senest 4 uker etter at kontrakt er signert.

Mindre areal på/ved eiendommen kan bli benyttet til felles formål, så som søppeloppstilling, postkassettativ, installasjonsskap for strøm/bredbånd, lysmaster, skilt, markører og lignende. Disse forhold er ikke å anse som mangel ved leveransen.

I de tilfeller det blir levert behandlet utvendig kledning må kjøper selv behandle/flikke sagskurer.

### ELEKTRISKE INSTALLASJONER – DEFINISJONER:

Anlegget er regnet som 220V enfaset anlegg med automatsikringer. Plassering av el. punkter og detaljer avtales direkte mellom tiltakshaver og installatør. Anlegget omfatter kun "råinstallasjon" og ikke utstyr som ovner, belysning, hvitevarer og boligalarm. Eventuelle belysningsplaner og lignende leveres ikke. Unntak er dersom dette tydelig fremgår av leveransebeskrivelsen for prosjektet. Det leveres skjult anlegg med innfellede brytere, unntatt i kjellerrom, på lydvegger, i lydhimling eller hvor det skal leveres åpen kabel installasjon. Jordfeilbryter, ringeanlegg og røykvarslingsanlegg er inkludert i leveransen. Som elektriske punkter regnes:

- Takpunkt
- Bryter
- Dobbelt stikkontakt
- Enkel stikkontakt til komfy, oppvaskmaskin, kjøleskap, vaskemaskin og på bad
- Egen kurs for sentralstøvsuger
- Rørfremlegg til tlf
- Itrekking tlf
- Fremlegg for ventilasjon
- Fremlegg for bereder
- Fremlegg for røykvarsler

Installasjonsskap for strøm fra kraftleverandør kan bli plassert frittstående på eiendommen. STOLT PROSJEKT står fritt til å velge plassering for slike skap.

### RØRLEGGER :

Vannledninger monteres etter "rør-i-rør" prinsippet.

**NB!** Alle avløpsrør leveres i plast. I hus hvor flere etasjer er innredet, kan støy fra avløpsrør reduseres ved bruk av jernrør som kan bestilles som tillegg. Innkassing av rør kan forekomme der konstruksjoner gjør dette nødvendig. Slike innkassing kan ikke påberopes som mangel ved boligen.



Følgende er ikke inkludert i rørleggerarbeidet, med mindre det tydelig fremgår av røreggers leveransebeskrivelse:

- Evt. reduksjonsventil
- Vannmåler
- Utstyr som er stiplest på tegningen

#### **VENTILASJON :**

**NB!** Der kanalføringer pga konstruksjonen ikke kan skjules i vegger eller bjelkelag er det nødvendig at disse blir kledd inn i form av kasser, nedsenket himling eller lignende. Slik innkassing av rørføringer kan ikke påberopes som mangel ved boligen.

Det er viktig at brukeren av ventilasjonsanlegget gjør seg kjent med bruk og vedlikehold av anlegget. Feil bruk kan medføre dårlig inneklima og fuktskade på boligen.

#### **TAK OG TAKTERRASSER MED PAPPTEKKING**

Der tak og andre flater er tekket med papp er det viktig å påse at disse ikke påføres mekaniske påkjenninger som kan skade tekkingen. Evt. rifter og brudd må utbedres omgående.

Vær spesielt påpasselig ifm. grilling (glødende kull), nyttår/raketter, sterk vind og lignende. Der det på takterrasser er lagt terrassebord på tilfarere bør en unngå å belaste dette med tunge gjenstander (barnebasseng, steinmøblement etc). Det vil da være fare for at tilfarerne skjærer seg gjennom den underliggende tekkingen.

- Stiplede arrangementer, inntegnede møbler og øvrig fast innredning på tegninger er ikke inkludert så lenge det ikke er spesifisert i prospektet/kontrakten.
- Eventuelle endringer og tilleggsarbeider skal være avtalt som skriftlige tilleggskontrakter innen tidsfrister angitt av entreprenøren.
- Det er ikke tilgang til boligen før alle kontraktsforpliktelser er oppfylt. All ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy risiko og er forbudt. Ved egen innstats avtales ferdsel på byggeplass med byggeleder.
- Tomfestørrelsen kan reguleres frem til målebrev foreligger.
- Selger forbeholder seg retten til å endre plassering av boligen på tomten, samt gjøre mindre endringer på tegning.
- Nabo kan utføre utvendig vedlikehold på egen bolig ved midlertidig å plassere stige eller lignende på eiendommen.
- Det tas forbehold om at entreprenøren kan bestemme endelig utforming av felles utendørsareal. Ferdigstillelse i henhold til godkjente planer kan ikke påregnes å være utført samtidig med innflytting. Entreprenøren forplikter seg imidlertid å ferdigstille disse så snart årstiden og andre forhold tilsier det. Dette anses ikke som forsinkelse eller mangel, og gir derfor ikke kjøper rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.
- Det forbeholdes vederlagsfritt rett for kommunen, televerk og netteiere til eventuelt å anlegge og vedlikeholde kummer, ledninger, vann og avløp, kabler og forsyningskap og telefon samt stolper og ledningstrekk på forbrukers tomt. Eventuelle skader erstattes.
- Selger tar forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
- Stoltbolig AS tar forbehold om endring av tegninger/situasjonsplan i forbindelse med prosjektering og mindre justeringer i BRA kan forekomme.
- Forbrukeren er gjort kjent med de forutsetninger og målsettinger som er nedfelt i eventuelle formingsveiledere for området.
- Vedr pkt. 7. Det regnes ikke byggetid fra den dato igangsettingstillatelse er gitt. Byggetiden starter etter at forbruker har undertegnet produksjonsskjema/endringsavtale og finansieringsbeviset er levert Stoltbolig AS, samt at det er blitt gitt igangsettingstillatelse fra kommunen. Dager for ferietillegg gjelder som i kontraktens punkt 7.1. Hvis kontrakten for boligen er signert etter arbeidet er startet på tomten/boligen, starter antall kalenderdager som er fastsatt, først å telle fra dato kontrakten er signert.
- Stoltbolig AS forbeholder seg retten til fritt å bruke bilder og tegninger av boligen i sin markedsføring, samt å ha logo/skilt på bolig under arbeid.
- Endringer av tegninger etter at arbeidstegningen er signert vil medføre en kostnad på kr. 20.000,- inkl. mva. med tillegg av de merkostnader selve endringen måtte medføre.
- Selger forbeholder seg retten til å avslå/innvilge individuelle endringer av salgstegninger for hver enkelt bolig.



# *Notater*

---

**BINDENDE KJØPSBEKREFTELSE PÅ EIENDOMMEN**

Oppdragsnummer: 2406235005 / Megler: Claire A. Lonsdale

Adresse: Bjørnøyvegen 46

Gnr: 2

Bolig/leilighet nr.: \_\_\_\_\_

Prospekt oppdatert: 19.02.2025

Kjøpesum iht. prislister kr: \_\_\_\_\_ Skriver kr: \_\_\_\_\_ 00/100

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven og/eller prislister. Eventuell andel fellesgjeld kommer i tillegg til kjøpesummen.)

Eventuelle forbehold: \_\_\_\_\_

**FINANSIERINGSPLAN**

Lån i \_\_\_\_\_ v/ \_\_\_\_\_ e-post \_\_\_\_\_ tlf \_\_\_\_\_ kr \_\_\_\_\_

Lån i \_\_\_\_\_ v/ \_\_\_\_\_ e-post \_\_\_\_\_ tlf \_\_\_\_\_ kr \_\_\_\_\_

Egenkapital i \_\_\_\_\_ v/ \_\_\_\_\_ e-post \_\_\_\_\_ tlf \_\_\_\_\_ kr \_\_\_\_\_

Jeg/vi ønsker finansieringstilbud fra Sparebank 1: ☐ ja ☐ neiJeg/vi ønsker en verdivurdering fra EiendomsMegler 1: ☐ ja ☐ nei

Undertegnede bekrefter med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven og/eller prislister. Kjøper er inneforstått med at kopi av legitimasjon skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Kjøper er ansvarlig for å forelegge finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen. Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918

**UNDERTEGNEDE 1**

Navn: \_\_\_\_\_

Personnr.: \_\_\_\_\_

Tlf: \_\_\_\_\_ Mobil: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postadr.: \_\_\_\_\_

Sted: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_

Undertegnede 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

**UNDERTEGNEDE 2**

Navn: \_\_\_\_\_

Personnr.: \_\_\_\_\_

Tlf: \_\_\_\_\_ Mobil: \_\_\_\_\_

E-post: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postadr.: \_\_\_\_\_

Sted: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_

Undertegnede 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)



Siv Merethe Jåtten  
Eiendomsmegler MNEF, Nybygg  
977 46 629  
siv.jatten@em1sr.no

Randi Tveit  
Eiendomsmegler MNEF  
952 90 691  
randi.tveit@em1sr.no

Eiendomsmegler 1 Nybygg Jæren  
Postboks 334, 4349 BRYNE  
Org. nr. 958427700  
Telefon: 915 02 070

eiendomsmegler1.no